

الملحق -C- المواصفات الفنية (عربي)

تفاصيل الشقوق المقبولة للأعمدة والألواح الخشبية (الخشب المنشور)

- المواصفات والتفاوتات أدناه ، سيتم تطبيق الحدود المسموح بها على الحزمة من قبل شركة الفحص أثناء استلام كمية الأخشاب التي سيتم تسليمها من قبل الموردين.



Bundle of wooden poles

ملاحظات:

- تحتوي حزمة (بندل) الأعمدة على 196 قطعة تقريباً (± 10 قطعة)
- تحتوي حزمة (بندل) الألواح على ما بين 500 إلى 550 قطعة تقريباً.

آلية التفشي:

- أولاً: الأعمدة الخشبية:

مبدئياً: الحزم المقبولة :-

1- يجب ان تكون الحزمة المقبولة تحتوي على 80% خالية من التشققات إذا كانت أكثر: مرفوضة. على سبيل المثال، إذا كانت حزمة الأعمدة (196 قطعة) تحتوي على 157 قطعة أو أكثر خالية من الشقوق، فإن الحزمة تعتبر مقبولة، وإن كانت أقل، فسيتم رفض الحزمة.

2- التصدع: الحد المسموح به 3.5 سم (5. سماكة)

الشقوق المقبولة في الـ 20% (المتبقية في الحزمة) يجب أن تكون ضمن نطاق التسامح التالي:

يجب أن تكون الشقوق المقبولة في الـ 20% (المتبقية في الحزمة) ضمان لنطاق التسامح التالي:

أ. الشق في نهاية المقطع الممتد على طول الخشبة: أطول شق ، 20 سم في كل طرف.

ب. أبعاد الشقوق في قسم كل عمود 7.5*7.5 سم

العرض: حتى 5.0 مم كحد أقصى


يصل إلى 25.0 مم كحد أقصى

ج. يعتبر القطب المتصدع مرفوضاً إذا كانت نتيجة النقطتين أ و ب

أكثر من حدود التسامح.

د. إذا كان عدد الأعمدة المتصدعة المرفوضة أقل من أو يساوي 15% من الـ 20% تعتبر الحزمة مقبولة ، أما إذا كانت أكثر تعتبر مرفوضة.

هـ. يتحمل المورد معالجة التشققات ان وجدت باستخدام المعجون.



ثانياً: الألواح الخشبية:

مبدئياً: الحزم المقبولة

1. يجب احتواء الحزمة المقبولة على 96% خالية من التشققات في الحزمة إذا كانت أكثر تعتبر مرفوضة.
2. الشقوق الطفيفة: يعتبر وجود تشققات سطحية طفيفة (أي شقوق شعيرية) مقبولة.
3. الشقوق الصغيرة فقط هي المقبولة وأي شقوق أخرى غير مقبولة.
4. إذا زاد عدد الألواح المرفوضة عن 4% في كل حزمة، تعتبر الحزمة مرفوضة.

