

جدول الكميات والتكلفه التقديرية لشبكة ري بالتنقيط عدد (600 شبكة) ل (600 مزارع) في القوادع وبني حماد - المواسط - تعز					
م	تفاصيل الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الوحدة	الاجمالي دولار
1	انابيب بولي ايثلين قطر 2هنش ضغط بار مقاومه للتاكل طول اللفه الواحده 100 متر طولي	لفه	80		
2	مثلوث من الحديد المجلفن قطر 3 هنش	عدد	400		
3	نقاص من الحديد المجلفن من 3 هنش الى 2 هنش	عدد	400		
4	بداية خط بولي ايثلين قطر 2 هنش	عدد	400		
5	سده انابيب بولي ايثلين قطر 2هنش	عدد	400		
6	خرطوم تغذيه من البولي ايثلين 20 مم طول اللفه 200 م	لفه	567		
7	ربلات 20 مم (جروميت)	عدد	4200		
4	نيبل مسنن بولي ايثلين 20 مم	عدد	4200		
9	اكواع 20 مم	عدد	8400		
10	سده 20 مم	عدد	4200		
11	نقاطات ذات تصريف ثابت من 4ليتر الى 6 ليتر في الساعه	عدد	78000		
12	محابس بلاستيك 2 هنش	عدد	400		
13	سادل مؤنث من 1:5هني الى 1 هنش	عدد	200		
14	بداية خط بولي ايثلين قطر 1 هنش	عدد	200		
15	سده 1 هنش بولي ايثلين	عدد	200		
16	محابس بلاستيك 1 هنش	عدد	200		
	الاجمالي				