

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	السعر الاجمالي	ملاحظات
	إعادة تأهيل المدرسة					
	على المقاول زيارة الموقع قبل وضع أسعاره - على المقاول رفع جميع المخلفات داخل المبنى وخارجه وتنظيفه بعد الانتهاء من الترميم ونقلها الى الخارج المكان المحدد والمسوح بها من قبل السلطة المحلية - على المقاول تقديم عينات المواد قبل التوريد لاعتمادها قبل التنفيذ - يجب على المقاول الالتزام بجميع الاجراءات والارشادات الامن والصحة والسلامة المهنية وتوفير جميع الادوات والمتطلبات لذلك - على المقاول تقديم برنامج زمني لتنفيذ جميع بنود العمل ملتزما بالفترة الزمنية المحددة بالعقد .					
أ	ولا					المبنى المدرسة
	معالجة الاسقف والعمل يشمل					
1	استبدال المربيع الخشب المتآكلة وينفس المواصفات والقطاعات والتمن يشمل استخراج الخشب التالف ويتم عمل دهان للمربيع الجديدة وتغطية جميع الفتحات والفراغات بالمونية الاسمنتية وكل ما يلزم	عدد	16			
2	إزالة خرسانة المبول لجناح الإدارة والفصل رقم (4) والتي يتم تسرب المياه الامطار منها واستبدال المربيع التالفة والالواح وفرش طبقة من الفلت البحرين وشبك الديمن وتنفيذ خرسانة المبول من 7-15سم وكل ما يلزم الانتهاء العمل	م2	102			
3	معالجة الجسور المتآكلة في الاسقف الخرسانية والعمل يشمل إزالة التلايس التفتير الجيد للخرسانة وصنفرة الحديد الجسر المعلق وتم يتم الحقن والليسه باستخدام المواد الابوكسية اللازمة بكل مايلزم إنهاء العمل	م ط	6			
4	اعمال الدهان المحبب للواجهات الخارجية والعمل يشمل تنفيذ دهان رشة امريكي محبب ويتم التفشير الجيد للدهان السابق حتى الوصول الى مستوى التلايس والصنفرة الجيدة قبل اعمال الدهان	م2	928			
5	مفاقة الاعمال الكهربائية من مفاتيح اناة والمأخذ والتاريض الأرضي وكل ما يلزم	مقطوعة	1			

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	السعر الاجمالي	ملاحظات
6	مكافحة الارضة في الأرض في الارضيات والجدران والاشباب الاسقف والعمل بشكل الاتي :-المقطوعة : مكافحة الأرضة (النمل الأبيض) للأرضيات بطريقة الحقن وذلك بعمل فتحات على الأرضية المراد حقنها قطر 5 مم بواسطة الدريل كل متر مربع من الأرضية بعد تقسيمه والوصول بريشة الدريل الى طبقة التربة أسفل المونة والبلاط الاسمنتي (تفك عينة من بلاط ومونة الأرضية لتحديد عمق الخرق اللازم) ويتم تنفيذ الحقن بواسطة ليات (النايب بلاستيكية قطر 5 مم) يتم إدخالها في تلك الفتحات عميقا وفي طرفها الآخر موصولة الى حاويات - دبات سعة 5 لتر محمولة على ركائز مرتفعة على الأقل 1 متر عن سطح الأرضية تحتوي على خليط محلول المبيد المحدد (الدورسبان الأصلي أو البديل المشابه لتركيبته) مع الماء بنسبة خلط 1 : 50 (عبوة 1 لتر من الدورسبان الى 50 لتر من الماء، تحضر مسبقا على أن لا تتجاوز فترة التحضير للخليط عن 1 ساعة قبل الاستخدام) وبحيث يتم تقطير وضح 5 لتر/م2 اي 5 لتر في كل فتحة، ويمكن تجميع 4 فتحات ووصلها الى حاوية سعة 20 لتر ومراقبة عملية التقطير الى طبقة التربة لعدم حدوث انسداد وحتى انتهاء المحلول وهكذا، ويتم بعد ذلك سد تلك الفتحات بعجينة الاسمنت الأبيض وبفعها عميقا في الفتحات، وتؤخذ في الاعتبار الإحتياطات اللازمة للسلامة والأمان لمنفذي العمل (من كمادات وغطاء الرأس والقازات والملابس الواقية ... الخ) .. يتم التنفيذ طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	مقطوعة	1			
7	مقاودة النوافذ والالمنيوم والعمل شمل :- استبدال المغالق	عدد	8			
8	مقاودة النوافذ والالمنيوم والعمل شمل :- استبدال الربلات لظلف النوافذ	عدد	10			
9	مقاودة النوافذ والالمنيوم والعمل شمل :- تركيب ظلفه المنيوم ب دلا من المكسر 1 80x	عدد	1			
10	تركيب باب حديد تيوب رص بنفس مواصفات الأبواب المنفذة 2x1 لزوم مخزن التغذية	عدد	1			
11	معالجة تصريف مياه الامطار من داخل ساحة المدرسة والعمل يشمل تنفيذ غرفة تقطيش 60x60 سم مع القطاء الحديد في اماكن تجمع مياه الامطار وعمل ما سورة بلاستيك قطر 4 هنش من غرفة التقطيش الى خارج مبنى المدرسة والعمل يشمل الحفر والدفن واعادة الصب وصببب المواصفات لتعليمات	مقطوعة	1			
12	تلايس اسمنتية لزوم فتح الباب التي تم تغطيتها بالبلك والثن يشمل الطرطشة والشبك الحديد حسب المواصفات لفتحه الباب داخل الفصل رقم (70) من الجهتين	م	2	4		
	جملة اعمال المنبى					
	ثانيا اعمال خارجية :-					
1	توسعة البوابة الخاصة بدخول الطلاب من الجهة الجنوبية والعمل يشمل تنفيذ فتحة في جدار السور 2.5 x 2 م	عدد	1			
2	تركيب باب حديد تيوب رص ظلفتين بنفس مواصفات الأبواب المنفذة مع تنفيذ شلمن دائري 3 هنش كل ما يلزم لانتهاء العمل بحسب المواصفات					
	اجمالي الاعمال الساحة					
	اجمالي اعمال الترميم وإعادة التاهيل للمدرسة					

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	السعر الاجمالي	ملاحظات
	إعادة تأهيل الحمامات والمرافق الصحية					
1	التصفية الجيدة الارضيات وجدارن الحمامات وذلك كافة مواد النظافة والتلميع والتمن يشمل مفائدة النوافذ والابواب والتأكد من جودتها واستبدال أي تالف فيها	عدد	5			
2	تصفية ومفائدة جميع الاحواض المراحيض والعمل يشمل التصفية الجيدة التأكد من أي انسداد في الحواض والمراحيض وذلك كافة الترسبات والاوزاخ	عدد	5			
3	مفائدة شبكة الصرف الصحي من جميع الاحواض والمراحيض والصفايات الى غرف التفتيش منها الى البيرة والعمل يشمل التصفية الجيدة لغرف التفتيش وتأكد من سلامة المواسير وعدم وجود أي ترسبات تعيق الوصول البيرة	عدد	1			
4	مفائدة وتصلح شبكة التغذية باماء والعمل يشمل اختبار جميع الحنفيات واستبدال التالف منها وأيضا المواسير الطالع والنازل منها للتغذية بالماء من الخزان السفلي والخزان العلوي منها الى حنفيات مع تثبيت المواسير جيدا ومفائدة الشريب أماكن	عدد	5			
5	وريد وتركيب حوض شرب للطلاب ذات اربع حنفيات من المبني البلك سمك 15سم ارتفاع من الخلف 1.5 م من الامام 80 سم مع التلبس بالبلاط والسيراميك والتصرف الى اقرب حوض اشجار والعمل يشمل تركيب غرفة حماية للثلاجة من المواسير الحديد المجلفن محكمة الاغلاق وربطها بالتيار الكهربائي يتم تركيب فوقها خزان سعة (1000 لتر) وربطه بالمصدر الرئيسي وذلك الى جميع الحنفيات والتأكد من سلامة البند بحسب المواصفات التعليمات	عدد	1			
	اجمال اعمال الحمامات					

جدول كميات مشروع إعادة تاهيل (المبنى والمرفق الصحي) لمدرسة الزهراء للبنات الفيوش م/تين م/الحج

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	السعر الاجمالي	ملاحظات
	الاجمال العام :					
	نسبة وقيمة التخفيض ان وجدت					
	الاجمالي بعد التخفيض					

أقر انا الموقع ادناه مقدم العطاء اني قمت قبل وضع الأسعار بالاتي:-

- 1) زيارة موقع المشروع ودراسة كل الظروف المحيطة والمؤثرة على التنفيذ وكذا اعمال التسوية وتم
- 2) دراسة جميع مستندات العقد (شروط التعاقد الرسومات التنفيذ للمشروع المواصفات والكميات للمشروع
- 3) دراسة احتياجات المشروع من المواد المختلفة وطريقة الحصول والاسعار السانده والمحتملة خلال فترة التنفيذ
- 4) اتعهد بإنجاز الاعمال بالمشروع طبقا للرسومات والموصفات وتعليمات المهندسين المشرفين وبما يلي رغبات المالك وذلك في المده المحدده في العقد

الاسم /.....

العنوان /.....

الاسم المدير الاقليمي /.....

التوقيع