

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	السعر الاجمالي	ملاحظات
	إعادة تأهيل المدرسة					
	على المقاول زيارة الموقع قبل وضع أسعاره - على المقاول رفع جميع المخلفات داخل المبنى وخارجه وتنظيفه بعد الانتهاء من الترميم ونقلها الى الخارج المكان المحدد والمسوح بها من قبل السلطة المحلية - على المقاول تقديم عينات المواد قبل التوريد لاعتمادها قبل التنفيذ - يجب على المقاول الالتزام بجميع الاجراءات والارشادات الامن والصحة والسلامة المهنية وتوفير جميع الادوات والمتطلبات لذلك - على المقاول تقديم برنامج زمني لتنفيذ جميع بنود العمل ملتزما بالفترة الزمنية المحددة بالعقد .					
أ	ولا					المبنى المدرسة
	معالجة الاسقف والعمل يشمل					
1	استبدال المربيع الخشب المتآكلة وينفس المواصفات والقطاعات والتمن يشمل استخراج الخشب التالف ويتم عمل دهان للمربيع الجديدة وتغطية جميع الفتحات والفراغات بالمونية الاسمنتية وكل ما يلزم	عدد	16			
2	إزالة خرسانة الميول لجناح الإدارة والفصل رقم (4) والتي يتم تسرب المياه الامطار منها واستبدال المربيع التالفة والالواح وفرش طبقة من الفلت البحرين وشبك الدمين وتنفيذ خرسانة الميول من 7-15سم وكل ما يلزم الانتهاء العمل	م2	102			
3	معالجة الجسور المتآكلة في الاسقف الخرسانية والعمل يشمل إزالة التلايس التفتير الجيد للخرسانة وصنفرة الحديد الجسر المعلق وتم يتم الحقن والليسه باستخدام المواد الابوكسية اللازمة بكل مايلزم إنهاء العمل	م ط	6			
4	اعمال الدهان المحبب للواجهات الخارجية والعمل يشمل تنفيذ دهان رشة امريكي محبب ويتم التفشير الجيد للدهان السابق حتى الوصول الى مستوى التلايس والصنفرة الجيدة قبل اعمال الدهان	م2	928			
5	مفائدة الاعمال الكهربائية من مفاتيح انارة والمأخذ والتاريض الأرضي وكل ما يلزم	مقطوعة	1			
6	مكافحة الارضة في الأرض في الارضيات والجدران والاشباب الاسقف والعمل يشكل الاتي :- مكافحة الأرضة (النمل الأبيض) للأرضيات بطريقة الحقن وذلك بعمل فتحات على الأرضية المراد حقنها قطر 5 مم بواسطة الدريل كل متر مربع من الأرضية بعد تقسيمه والوصول بريشة الدريل الى طبقة التربة أسفل المونة والبلاط الاسمنتي (تفك عينة من بلاط ومونة الأرضية لتحديد عمق الخرق اللازم) ويتم تنفيذ الحقن بواسطة لبات (انابيب بلاستيكية قطر 5 مم) يتم إدخالها في تلك الفتحات عميقا وفي طرفها الآخر موصولة الى حاويات - دبات سعة 5 لتر محمولة على ركائز مرتفعة على الأقل 1 متر عن سطح الأرضية تحتوي على خليط محلول المبيد المحدد (الدورسبان الأصلي أو البديل المشابه لتركيبته) مع الماء بنسبة خلط 1 : 50 (عبوة 1 لتر من الدورسبان الى 50 لتر من الماء، تحضر مسبقا على أن لا تتجاوز فترة التحضير للخليط عن 1 ساعة قبل الاستخدام) وبحيث يتم تقطير وضح 5 لتر/م2 اي 5 لتر في كل فتحة، ويمكن تجميع 4 فتحات ووصلها الى حاوية سعة 20 لتر ومراقبة عملية التقطير الى طبقة التربة لعدم حدوث انسداد وحتى انتهاء المحلول وهكذا، ويتم بعد ذلك سد تلك الفتحات بعجينة الاسمنت الأبيض ودفنها عميقا في الفتحات، وتؤخذ في الاعتبار الإحتياطات اللازمة للسلامة والأمان لمنفذي العمل (من كمادات وغطاء الرأس والقفازات والملابس الواقية ... الخ)،.. يتم التنفيذ طبقا للمواصفات وتعليمات المهنس المشرف	مقطوعة	1			

جدول كميات مشروع إعادة تأهيل (المبنى والمرفق الصحي) لمدرسة 26 سبتمبر للبنات الخداد م/تبين م/الحج

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	السعر الاجمالي	ملاحظات
7	مفاقدة النوافذ والالمنيوم والعمل شمل :- استبدال المغالق الالمنيوم للنوافذ	عدد	8			
8	مفاقدة النوافذ والالمنيوم والعمل شمل :- استبدال الربلات لظلف النوافذ	عدد	10			
9	مفاقدة النوافذ والالمنيوم والعمل شمل :- تركيب ظلفه المنيوم بدلا من المكسر 80×1	عدد	1			
10	تركيب باب حديد تيوب رص بنفس مواصفات الأبواب المنفذة 2×1 لزوم مخزن التغذية	عدد	1			
11	معالجة تصريف مياه الامطار من داخل ساحة المدرسة والعمل يشمل تنفيذ غرفة تفتيش 60×60 سم مع القطاء الحديد في اماكن تجمع مياه الامطار وعمل ما سورة بلاستيك قطر 4 هنش من غرفة التفتيش الى خارج مبنى المدرسة والعمل يشمل الحفر والدفن واعادة الصبب ويحسب المواصفات لتعليمات	مقطوعة	1			
12	تلايبس اسمنتية لزوم فتح الباب التي تم تغطيتها بالبلك والتمن يشمل الطرطشة والشبك الحديد حسب المواصفات لفتحه الباب داخل الفصل رقم (70) من الجهتين	م	2			
	جملة اعمال المبنى					
	ثاقيا	اعمال	خارجية :-			
1	توسعة البوابة الخاصة بدخول الطلاب من الجهة الجنوبية والعمل يشمل تنفيذ فتحة في جدار السور 2.5 × 2 م	عدد	1			
2	تركيب باب حديد تيوب رص ظلفتين بنفس مواصفات الأبواب المنفذة مع تنفيذ شلمن دائري 3 هنش كل ما يلزم لانتهاء العمل بحسب المواصفات					
	اجمالي الاعمال الساحة					
	اجمالي اعمال الترميم وإعادة التأهيل للمدرسة					

جدول كميات مشروع إعادة تأهيل (المبنى والمرفق الصحي) لمدرسة 26 سبتمبر للبنات الخداد م/تبين م/الحج

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	السعر الاجمالي	ملاحظات
	إعادة تأهيل الحمامات والمرافق الصحية					
1	التصفية الجيدة الارضيات وجدارن الحمامات وذلك كافة مواد النظافة والتلميع والتمن يشمل مفائدة النوافذ والابواب والتأكد من جودتها واستبدال أي تلف فيها	عدد	5			
2	تصفية ومفائدة جميع الاحواض المراحيض والعمل يشمل التصفية الجيدة التأكد من أي انسداد في الحواض والمراحيض وذلك كافة الترسبات والاوزاخ	عدد	5			
3	مفائدة شبكة الصرف الصحي من جميع الاحواض والمراحيض والصفايات الى غرف التفتيش منها الى الببارة والعمل يشمل التصفية الجيدة لغرف التفتيش وتأكد من سلامة المواسير وعدم وجود أي ترسبات تعيق الوصول الببارة	عدد	1			
4	مفائدة وتصلح شبكة التغذية باماء والعمل يشمل اختبار جميع الحفريات واستبدال التالف منها وأيضا المواسير الطالع والنازل منها للتغذية بالماء من الخزان السفلي والخزان العلوي منها الى حفريات مع تثبيت المواسير جيدا ومفائدة أماكن التسريب .	عدد	5			
5	وريد وتركيب حوض شرب للطلاب ذات اربع حفريات من المباني البلك سمك 15سم ارتفاع من الخلف 1.5 م من الامام 80 سم مع التلييس بالبلاط والسراريك والتصرف الى اقرب حوض اشجار والعمل يشمل تركيب غرفة حماية للشلجة من المواسير الحديد المجلفن محكمة الاغلاق وربطها بالتيار الكهربائي يتم تركيب فوقها خزان سعة (1000 لتر) وربطه بالمصدر الرئيسي وذلك الى جميع الحفريات والتأكد من سلامة البند بحصب المواصفات التعليمات	عدد	1			
	اجمال					
	اجمال العام :					
	نسبة قيمة التخفيض ان وجدت					
	الاجمالي بعد التخفيض					

اقر انا الموقع ادناه مقدم العطاء اني قمت قبل وضع الاسعار بالاتي:-

- 1) زيارة موقع المشروع ودراسة كل الظروف المحيطة والمؤثرة على التنفيذ وكذا اعمال التسوية وتم
- 2) دراسة جميع مستندات العقد (شروط التعاقد الرسومات التنفيذ للمشروع والمواصفات والكميات للمشروع
- 3) دراسة احتياجات المشروع من المواد المختلفة وطريقة الحصول والاسعار الساتده والمحتملة خلال فترة التنفيذ
- 4) اتعهد بانجاز الاعمال بالمشروع طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين وبما يلي رغبات المالك وذلك في المده المحدده في العقد

الاسم /.....

العنوان /.....

الاسم المدير الاقليمي /.....

التوقيع