

## دعوة لتقديم عطاءات

تفاصيل المناقصة: مناقصة: تأهيل البنية التحتية لمدرستين وتركيب نظامين للطاقة الشمسية  
تأهيل البنية التحتية لمدرستي 26 سبتمبر والزهراء، بما في ذلك تركيب نظامين للطاقة الشمسية  
لتغطية الفصول الدراسية

### عن: منظمة اقرأ

مؤسسة اقرأ منظمة دولية غير ربحية، مسجلة في المملكة المتحدة في عام 1994، وتهدف إلى المساهمة في التنمية التعليمية للسكان المتضررين باليمن - بدأت مؤسسة اقرأ عملياتها في اليمن في يوليو 2020 RFY .

ومنذ تأسيسها، قدمت المؤسسة المساعدة للسكان المتضررين من خلال تدخلات منقذة للحياة في مختلف المحافظات .

Read Foundation is an International Non-profit organization, registered in the UK in 1994, with the aim of contributing to educational development for affected populations. READ Foundation- Yemen (RFY) established its operations in Yemen in July 2020. Since its establishment, RFY has assisted the affected population with lifesaving interventions in different .

المرجع: YEM-25-RFY-EDU-001

|  |                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------|
|  | الى<br>العنوان<br>رقم الهاتف والفاكس<br>البريد الإلكتروني |
|--|-----------------------------------------------------------|



|                                                                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| منظمة اقرأ                                                                                                 | من                 |
| محافظة عدن، شارع التسعين<br>مدخل فندق اليمامة، المدخل الثالث جهة اليمين<br>مديرية دار سعد، منطقة الإنشاءات | العنوان            |
| 02 300791                                                                                                  | رقم الهاتف والفاكس |
| 780328005                                                                                                  | رقم الموبايل       |
| <a href="mailto:yem.procurement@readfoundation.org.uk">yem.procurement@readfoundation.org.uk</a>           | البريد الإلكتروني  |

| المدرسة                | المحافظة – المديرية  |
|------------------------|----------------------|
| مدرسة والزهراء للبنات  | الفيوش م/تبين م/الحج |
| مدرسة 26 سبتمبر للبنات | الخداد م/تبين م/الحج |



| رقم | جدول العمليات                                    | الوقت والتاريخ والعنوان حسب الاقتضاء                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | تاريخ طرح العطاء                                 | التاريخ: 24 أغسطس 2026                                                                                                           |
| 2   | الموعد النهائي لتقديم العطاءات ووقت <sup>ه</sup> | : 7 سبتمبر 2026                                                                                                                  |
| 3   | موقع تقديم العطاءات                              | مكتب عدن دار سعد الانشاءات<br>شارع التسعين، مدخل فندق اليمامة، المدخل الثالث جهة الي<br>مين،<br>مديرية دار سعد، منطقة الإنشاءات. |
| 4   | موقع فتح المناقصات                               | مكتب عدن دار سعد الانشاءات<br>شارع التسعين، مدخل فندق اليمامة، المدخل الثالث جهة الي<br>مين،<br>مديرية دار سعد، منطقة الإنشاءات  |
| 5   | تاريخ ووقت فتح العطاءات:                         | 1 سبتمبر 2026، الساعة 10:30 مساءً                                                                                                |
| 6   | تاريخ موعد العمل                                 | يبدأ من تاريخ 15 سبتمبر 2026                                                                                                     |

### شروط وأحكام كيفية تقديم العروض

- لن يتم النظر في أي عرض يتم تقديمه بعد الموعد النهائي المحدد.
- يرجى إعادة الملاحق 1 و 2 (BOQ) إلى منظمة إقرأ READ - مكتب عدن، معبأة وموقعة ومختومة.
- التسليم في مظاريف مغلقة.
- يجب تقديم مظروف واحد من "العرض المالي" يحمل الرقم المرجعي للعطاء بعد توقيعه وختمه ومختومة الظروف التي تحمل عنوان "أصلي" والتي تشير إلى رقم المرجع ويجب أن تظهر بوضوح أسماء مقدمي العطاءات وعناوينهم ويجب أن تحمل الختومات القانونية لمقدمي المناقصة.
- يجب أن يظهر الظرف الثاني "العرض الفني" المميز برقم المرجع بوضوح أسماء مقدمي المناقصة وعناوينهم وأرقام هواتفهم ويجب أن يحمل الختومات القانونية لمقدمي المناقصة.



## شرط الأهلية

- يتحمل مزود الخدمة مسؤولية ضمان العمل من أي خلل فني خلال فترة سنة من الإنجاز .
- الالتزام بتوفير جميع معايير الجودة المذكورة في الملحق .
- يجب أن يذكر العرض المالي بوضوح أن الأسعار المعروضة يجب أن تتطابق مع المواصفات الفنية كما هو مذكور في الملحق. إذا تعذر تلبية بعض المواصفات لأي سبب من الأسباب ، فيجب ذكر ذلك بوضوح في العرض المالي.
- يجب أن يبدأ العمل في غضون أسبوع كحد أقصى من تاريخ إصدار الطلب.

## الوثائق المطلوبة.

| عدد الأصول | الوثيقة                                                                                                                                           |                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|            | العنوان                                                                                                                                           | ملاحظة                                        |
| 1          | الملحق 1 ، 2                                                                                                                                      | تم تعبئتها وتوقيعها وختمها من قبل مزود الخدمة |
| 1          | سجل تجاري صادر عن الغرفة التجارية، البطاقة الضريبية، بطاقة الزكاة، بطاقة التأمين، ووثائق التسجيل.                                                 |                                               |
| 1          | خطاب رسمي (ترويسة) من البائع (الشركة) يوضح اسم مدير الشركة مع نسخة من بطاقة الهوية في المرفق.                                                     |                                               |
| 1          | يفضل شهادات الخبرة السابقة وقائمة المراجع لنفس النوع من الخدمات المقدمة من العملاء السابقين والمنظمات الدولية غير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة. |                                               |
| 1          | يجب على مقدمي العطاءات تقديم ضمان بنكي بنسبة 4٪ من إجمالي العرض المالي مع تقديم العرض.                                                            |                                               |



## العملة

يجب تقديم العطاءات بالدولار الأمريكي

## طرق الدفع والاحتفاظ بالدفع

سيتم توقيع عقد بين منظمة اقرأ اليمن (المدير القطري) والمقاول في غضون أسبوعين من استلام وتقييم واختيار وثائق المناقصة الكاملة المطلوبة.

عند الانتهاء من العمل ، أو جزء منه ، يجب على المورد إرسال الفاتورة الأصلية مع مستندات الإنجاز الموقعة والمعتمدة إلى مكتب التأسيس  
READ Foundation .

سيتم الدفع في غضون 15 يومًا من استلام الفاتورة .

يجب أن يتم الدفع عن طريق شيك مصرفي أو تحويل مصرفي ويجب أن يتم التصريح به ويتم من قبل المدير القطري لمنظمة اقرأ اليمن. سيتم اعتبار أنها قد تم إجراؤها في التاريخ الذي يتم فيه خصمها من حساب هذه الجهة.

## قبول العرض

تحتفظ منظمة اقرأ اليمن بالحق في قبول العرض كليًا أو جزئيًا.

## العروض الغير مكتملة أو غير متسقة

لن يتم أخذ العروض غير المكتملة أو غير المتسقة في الاعتبار.

## التأخر في موعد التسليم

عند أي تأخير في التسليم بعد توقيع العقد، يحق لمنظمة اقرأ اليمن RFY إما التعاقد مع شركة أخرى أو تحميل التكلفة على جهة الاتصال أو عدم الدفع لأيام التأخير التي قد تؤدي إلى الإلغاء الفوري للاتفاقية.



## بنود القواعد والأخلاقيات

لا يحق للأشخاص المتمتعين بالأهلية القانونية المشاركة في التقديم إذا تبين أي يلي:

1. إن الجهة التي يتبعونها معرضة للإفلاس أو تعرضت لتصفية أعمالها، أو تم إدارة شؤونها من قبل المحاكم، أو انها قد دخلت في ترتيب مع الدائنين، أو علقت أنشطة أعمالها، أو تعرضت لأي موقف مماثل ينشأ عن إجراء مماثل منصوص عليه في التشريعات أو اللوائح الوطنية.
2. في حال ان الجهة معرضة لإعلان الإفلاس، أو التصفية، أو ان الجهة لها قضية منظورة من قبل المحاكم، أو انها قد دخلت في ترتيب مع الدائنين، أو لأي إجراء مماثل منصوص عليه في التشريعات أو اللوائح الوطنية ،
3. في حال ان سبق للجهة المقدمة للمنافسة ارتكاب جريمة تتعلق بالسلوك المهني من خلال الحكم عليها بالإدانة وفقاً للقانون (ولم يصدر حكم استئناف بذلك) ؛
4. التورط بسوء السلوك المهني الجسيم الذي أثبتته أي وسيلة يمكن تبريره للجهة المتعاقدة.
5. لم يستوفوا التزامات تتعلق بدفع مساهمات الضمان الاجتماعي وفقاً للأحكام القانونية للبلد المتواجد فيه.
6. لم يستوفوا التزامات تتعلق بدفع الضرائب وفقاً للأحكام القانونية للبلد المتواجد فيه.
7. التحريف أو التزييف للمعلومات التي تتطلبها الجهة المتعاقدة كشرط للمشاركة في إجراء العطاء أو العقد.
8. أية خروقات جسيمة للعقد أو عدم الامتثال للالتزامات فيما يتعلق بعقد آخر مع نفس الجهة المتعاقدة أو عقد آخر تم تمويله بأموال المتبرع نفسه.

9. يكونوا في إحدى الحالات التي تسمح بالإقصاء المشار إليها في شروط الأخلاق (الفقرة أدناه) فيما يتعلق بالعطاء أو العقد.

## بنود الأخلاق

السياسات:

سياسات منظمة اقرأ اليمن بشأن الألغام المضادة للأفراد وعمل الأطفال:



تتشرط منظمة أقرأ اليمن أن يضمن المقاول أنه لا يشارك في بيع أو تصنيع، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، للألغام المضادة للأفراد أو أي مكون يتم إنتاجه أساساً لتشغيلها، وأن المتعاقد يمثل ويضمن أنه لا هو ولا أي من بائعيه يشترك في أي ممارسة تتعارض مع الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

في حالة وجود قضايا جنائية، تقوم منظمة أقرأ اليمن بإبلاغ الشرطة إذا لزم الأمر وبتوجيه من مستشارها القانوني.

### مزيد من سياسات منظمة أقرأ اليمن:

أي محاولة من قبل المرشح أو العارض للحصول على معلومات سرية، أو الدخول في اتفاقيات غير قانونية مع المنافسين، أو التأثير على لجنة التقييم أو الجهة المتعاقدة أثناء عملية فحص العطاءات وتوضيحها وتقييمها ومقارنتها، ستؤدي إلى رفض ترشيحها أو رفضها للعطاء وقد يؤدي إلى عقوبات إدارية.

بدون إذن كتابي مسبق من الجهة المتعاقدة، لا يجوز للمقاول وموظفيه أو أي شركة أخرى يرتبط بها المقاول أو يتصل بها، حتى على أساس تعاقد ثانوي أو من الباطن، توفير خدمات أخرى أو تنفيذ أعمال أو توريد معدات للمشروع. ينطبق هذا الحظر أيضاً على أي برامج أو مشاريع أخرى يمكن أن تؤدي، بسبب طبيعة العقد، إلى تضارب في المصالح من جانب المقاول.

عند تقديم ترشيح أو مناقصة، يجب على المرشح أو المناقص أن يصرح بأنه ليس لديه أي تضارب محتمل في المصالح وأنه ليس له صلة خاصة بمقدمي العطاءات أو الأطراف المشاركة في المشروع. وفي حالة ظهور مثل هذا الموقف أثناء تنفيذ العقد، يجب على المقاول إبلاغ الجهة المتعاقدة على الفور.

يجب على المقاول في جميع الأوقات التصرف بنزاهة وكمستشار مخلص وفقاً لقواعد سلوك مهنته. فيجب عليه الامتناع عن الإدلاء بتصريحات عامة حول المشروع أو الخدمات دون موافقة مسبقة من الجهة المتعاقدة. ولا يجوز له إلزام الجهة المتعاقدة بأي شكل من الأشكال دون موافقتها الخطية المسبقة.

طوال مدة العقد، يجب على المقاول وموظفيه احترام حقوق الإنسان والتعهد بعدم الإساءة إلى الأعراف السياسية والثقافية والدينية للبلد المستفيد.





لا يجوز للمقاول أن يقبل أي مدفوعات مرتبطة بالعقد بخلاف تلك المنصوص عليها فيه. فيجب على المقاول وموظفيه ألا يمارسوا أي نشاط أو يتلقوا أي ميزة تتعارض مع التزاماتهم تجاه الجهة المتعاقدة.

يلتزم المقاول وموظفيه بالحفاظ على السرية المهنية طوال مدة العقد وبعد إتمامه. حيث جميع التقارير والوثائق التي يتم إعدادها أو استلامها من قبل المقاول سرية.

يحكم العقد استخدام الأطراف المتعاقدة لجميع التقارير والمستندات التي يتم إعدادها أو استلامها أو تقديمها من قبلهم أثناء تنفيذ العقد.

يجب على المقاول الامتناع عن أي علاقة من المحتمل أن تمس باستقلاله أو استقلال موظفيه. وإذا لم يعد المقاول مستقلاً، فيجوز للسلطة المتعاقدة، عن أي ضرر لحق به، إنهاء العقد دون إشعار آخر ودون مطالبة المقاول بالتعويض.

تحتفظ سلطة التعاقد بالحق في تعليق أو إلغاء العقد إذا تم اكتشاف "ممارسات فاسدة" في أي مرحلة من مراحل عملية الترسية أو أثناء تنفيذ العقد نفسه. لأغراض هذا الشرط، فإن "الممارسات الفاسدة" هي عرض رشوة أو هدية أو إكرامية أو عمولة لأي شخص كأجراء أو مكافأة لأداء أو الامتناع عن أي إجراء يتعلق بمنح عقد أو تنفيذ أبرم العقد بالفعل مع سلطة التعاقد.

يصرح المقاول بصدق من خلال التوقيع فيما يلي أنه لا يدعم بشكل مباشر أو غير مباشر الجماعات المسلحة أو الميليشيات أو لديه أي نوع من الانتماء إليها بشكل عام وأنه لا يشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في أي نشاط إرهابي على وجه الخصوص.

يجب على مقدمي العطاءات تقديم بيان يفيد بأنهم ليسوا في أي من حالات الاستبعاد (الملحق 2)

مقدم العرض:

التاريخ

الاسم

العنوان

المنصب

التوقيع والختم





## الملحق 1: نموذج تقديم المناقصة

إلى: منظمة اقرأ - مهمة اليمن

العنوان:

المرجع الخاص بك:

نحن الموقعون أدناه نعلن ما يلي:

1. لقد قمنا بفحص ووافقنا بالكامل على محتوى الدعوة لتقديم المناقصة.
2. نعرض تسليم العناصر في المناقصة المشار إليها في الصفحتين رقم 2 و 3 ، وفقاً لشروط الدعوة لتقديم العروض ، دون تحفظ أو قيد:
3. نلاحظ أن الجهة المتعاقدة ليست ملزمة بالمضي قدماً في هذه الدعوة لتقديم العروض وأنها تحتفظ بالحق في منح جزء فقط من العقد. وأنها لن تتحمل أي مسؤولية تجاهنا في حالة قيامها بذلك.
4. نحن على دراية كاملة بمواد الضمان المرفقة في ملف التقديم هذا، وعليه نعلن التزامنا الكامل بشروط وأحكام الضمان.

اسم ووظيفة الشخص المخول بالتوقيع على هذا العرض:

.....

مفوض حسب الأصول بالتوقيع على هذا العرض نيابة عن:

.....

المكان والتاريخ: .....

الإمضاء:

ختم المؤسسة / الشركة:



الملحق 2: إعلان المقدم

إلى: منظمة اقرأ - اليمن

العنوان:

المرجع الخاص بك:

نحن الموقعون أدناه نعلن ما يلي:

1. لسنا في أي من الحالات التي تستثينا من المشاركة في العقود المدرجة في المناقصة.
2. نحن نوافق على الالتزام ببنود الأخلاقيات في العروض، وعلى وجه الخصوص، ليس لدينا تضارب محتمل في المصالح مع المرشحين الآخرين أو الأطراف الأخرى في إجراءات التقديم في وقت تقديم هذا الطلب.
3. سوف نقوم بإبلاغ الجهة المتعاقدة على الفور إذا كان هناك أي تغيير في الظروف المذكورة أعلاه في أي مرحلة أثناء تنفيذ العقد. حين وأننا ندرك أيضًا ونقبل تمامًا أن أي معلومات غير دقيقة أو غير كاملة يتم تقديمها عمدًا في هذا الطلب قد تؤدي إلى استبعادنا من هذا العقد وغيره من العقود الممولة من قبل اقرأ.
4. نقر أن الجهة المتعاقدة ليست ملزمة بالمضي قدما في هذا التقديم وأنها تحتفظ بالحق في منح جزء فقط من العقد. وأنها لن تتحمل أي مسؤولية تجاهنا في حالة قيامها بذلك.

اسم ووظيفة الشخص المخول بالتوقيع على هذا العطاء:

.....

مفوض حسب الأصول بالتوقيع على هذا العطاء نيابة عن:

.....

المكان والتاريخ: .....

الإمضاء:

ختم المؤسسة / الشركة



## جدول كميات مشروع إعادة تأهيل (المبنى والمرفق الصحي) لمدرسة الزهراء للبنات الفيوش م/تبين م/الحج

### جدول كميات مشروع إعادة تأهيل (المبنى والمرفق الصحي) لمدرسة الزهراء للبنات الفيوش م/تبين م/الحج

| م | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الوحدة         | الكمية | سعر الوحدة | السعر الاجمالي | ملاحظات |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|----------------|---------|
|   | <b>إعادة تأهيل المدرسة</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |            |                |         |
|   | على المقاول زيارة الموقع قبل وضع أسعاره<br>- على المقاول رفع جميع المخلفات داخل المبنى وخارجه وتنظيفه بعد الانتهاء من الترميم ونقلها الى الخارج المكان المحدد والمسوح بها من قبل السلطة المحلية<br>- على المقاول تقديم عينات المواد قبل التوريد لاعتمادها قبل التنفيذ<br>- يجب على المقاول الالتزام بجميع الاجراءات والارشادات الامن والصحة والسلامة المهنية وتوفير جميع الادوات والمتطلبات لذلك<br>- على المقاول تقديم برنامج زمني لتنفيذ جميع بنود العمل ملتزماً بالفترة الزمنية المحددة بالعقد. |                |        |            |                |         |
| أ | ولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المبنى المدرسة |        |            |                |         |
|   | معالجة الاسقف والعمل يشمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |            |                |         |
| 1 | استبدال المربيع الخشب المتآكله ونفس المواصفات والقطاعات والثمن يشمل استخراج الخشب التالف ويتم عمل دهان للمربيع الجديدة وتغطية جميع الفتحات والفراغات بالمونة الاسمنتية وكل ما يلزم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عدد            | 16     |            |                |         |
| 2 | إزالة خرسانة الميول لجناح الإدارة والفصل رقم (4) والتي يتم تسرب المياه الامطار منها واستبدال المربيع التالفه والالواح وفرش طبقة من القلت البحرين وشبك الدمين وتنفيذ خرسانة الميول من 15-7سم وكل ما يلزم الانهاء العمل                                                                                                                                                                                                                                                                              | م2             | 102    |            |                |         |
| 3 | معالجة الجصور المتآكله في الاسقف الخرسانية والعمل يشمل إزالة التلايس التفتير الجيد للخرسانة وصنفرة الحديد الجسر المعلق وتم يتم الحظن واللبسه باستخدام المواد الابوكسية اللازمة بكل ما يلزم انهاء العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                             | م ط            | 6      |            |                |         |
| 4 | اعمال الدهان المحبب للواجهات الخارجية والعمل يشمل تنفيذ دهان رشة امريكي محبب ويتم التفتير الجيد للدهان السابق حتى الوصول الى مستوى التلايس والصنفرة الجيدة قبل اعمال الدهان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | م2             | 928    |            |                |         |
| 5 | مفائدة الاعمال الكهربائية من مفتاح اشارة والماخذ والتايرض الأرضي وكل ما يلزم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مقطوعة         | 1      |            |                |         |

جدول كميات مشروع إعادة تأهيل (المبنى والمرفق الصحي) لمدرسة الزهراء للبنات الفيوش م/إبن ملحج

| م  | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الوحدة | الكمية | سعر الوحدة | السعر الاجمالي | ملاحظات                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|----------------|--------------------------------------|
| 6  | مكافحة الأرضة في الأرض في الارضيات والجدران والاشباب الاسقف والعمل بشكل الاتي بمقطعوعية : مكافحة الأرضة (النمل الأبيض) للارضيات بطريقة الحفن وذلك بعمل فتحات على الأرضية المراد حقنها قطر 5 مم بواسطة الدريل كل متر مربع من الأرضية بعد تقسيمه والوصول بريشة الدريل الى طبقة التربة لاسفل المونة والبلاط الاسمنتي (تلك عينة من بلاط ومونة الأرضية لتحديد عمق الخرق اللازم) ويتم تنفيذ الحفن بواسطة ليات (البليب بلاستيكية قطر 5 مم) يتم إدخالها في تلك الفتحات عيقا وفي طرفها الآخر موصولة الى حاويات - نباتات سعة 5 لتر محمولة على ركائز مرتفعة على الأقل 1 متر عن سطح الأرضية تحتوي على خليط محلول المبيد المحدد (الدورسبان الاصلي أو البديل المشابه لتركيبته) مع الماء بنسبة خلط 1 : 50 (عوة 1 لتر من الدورسبان الى 50 لتر من الماء، تحضر مسبقا على ان لا تتجاوز فترة التحضير للخليط عن 1 ساعة قبل الاستخدام) ويحذر يتم تقطير وضج 5 لتر/م2 اي 5 لتر في كل فتحة، ويمكن تجميع 4 فتحات ووصلها الى حاوية سعة 20 لتر ومراقبة عملية التقطير الى طبقة التربة لعدم حدوث اسدادا وحتى انتهاء المحلول وهكذا، ويتم بعد ذلك سد تلك الفتحات بعجينة الاسمنت الأبيض ونفعا عيقا في الفتحات، وتؤخذ في الاعتبار الاحتياطات اللازمة للسلامة والأمان لمنفذ العمل (من كمادات وغطاء الرأس والقازات والملابس الواقية ... الخ) ... يتم التنفيذ طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على العمل | مقطوعة | 1      |            |                |                                      |
| 7  | مفكدة التوافذ واستبدال التوافذ والالمنيوم والمغلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عدد    | 8      |            |                | شمل :- العمل والالمنيوم التوافذ      |
| 8  | مفكدة التوافذ واستبدال التوافذ والالمنيوم والريالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عدد    | 10     |            |                | شمل :- العمل والالمنيوم لظلف التوافذ |
| 9  | مفكدة التوافذ والالمنيوم وتركيب ظلفه المنيوم ب دلا من المكسر 1 80x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عدد    | 1      |            |                | شمل :- العمل والالمنيوم              |
| 10 | تركيب باب حديد ثيوب رص بنفس مواصفات الأبواب المنفذة 2x1 لزوم مخزن التغذية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عدد    | 1      |            |                |                                      |
| 11 | معالجة تصريف مياه الامطار من داخل ساحة المدرسة والعمل يشمل تنفيذ غرفة تفتيش 60x60 سم مع لقطاع الحديد في اماكن تجمع مياه الامطار وعمل ما سورة بلاستيك قطر 4 هنش من غرفة التفتيش الى خارج مبنى المدرسة والعمل يشمل الحفر والفن واعادة الصب ويحصب المواصفات لتعليمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مقطوعة | 1      |            |                |                                      |
| 12 | تلايس اسمنتية لزوم فتح الباب التي تم تغطيتها بالبلك والتمن يشمل الطرطشة والشبك الحديد حسب المواصفات لفتح الباب داخل الفصل رقم (70) من الجهتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | م      | 2      |            |                | 4                                    |
|    | جملة اعمال المنبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |            |                |                                      |
|    | ثانيا اعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |            |                |                                      |
|    | توسعة البوابة الخاصة بدخول الطلاب من الجهة الجنوبية والعمل يشمل تنفيذ فتحة في جدار السور 2.5 x 2 م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عدد    | 1      |            |                |                                      |
|    | تركيب باب حديد ثيوب رص ظلفتين بنفس مواصفات الأبواب المنفذة مع تنفيذ شلمن دائري 3 هنش كل ما يلزم لانتهاء العمل بحصب المواصفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |            |                |                                      |
|    | اجمالي الاعمال الساحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |            |                |                                      |
|    | اجمالي اعمال الترميم وإعادة التأهيل للمدرسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |            |                |                                      |

جدول كميات مشروع إعادة تأهيل (المبنى والمرافق الصحي) لمدرسة الزهراء للبنات الفيوش م/تبين م/الحج

| م | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الوحدة | الكمية | سعر الوحدة | السعر الاجمالي | ملاحظات |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|----------------|---------|
|   | <b>إعادة تأهيل الحمامات والمرافق الصحية</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |            |                |         |
| 1 | التصفية الجيدة الارضيات وجدران الحمامات وذلك كلفة مواد النظافة والتتبع والتمتع والشحن يشمل مفقودة النوافذ والابواب والتأكد من جودتها واستبدال أي تلف فيها                                                                                                                                                                                                                                                | عدد    | 5      |            |                |         |
| 2 | تصفية ومفقدة جميع الاحواض المراحيض والعمل يشمل التصفية الجيدة التأكد من أي السداد في الحواض والمراحيض وذلك كلفة الترسبات والانساخ                                                                                                                                                                                                                                                                        | عدد    | 5      |            |                |         |
| 3 | مفقدة شبكة الصرف الصحي من جميع الاحواض والمراحيض والصفيات الى غرف التفتيش منها الى الببارة والعمل يشمل التصفية الجيدة لغرف التفتيش وتأكد من سلامة المواسير وعدم وجود أي ترسبات تعيق الوصول الببارة                                                                                                                                                                                                       | عدد    | 1      |            |                |         |
| 4 | مفقدة وتصلح شبكة التغذية بالماء والعمل يشمل اختيار جميع الحفريات واستبدال التالف منها وأيضا المواسير الطلع والتاؤل منها للتغذية بالماء من الخزان السفلي والخزان العلوي منها الى حفريات مع تثبيت المواسير جيدا ومفقدة التسريب أماكن                                                                                                                                                                       | عدد    | 5      |            |                |         |
| 5 | وريد وتركيب حوض شرب للطلاب ذات اربع حفريات من المبني البك سمك 15سم ارتفاع من الخلف 1.5 م من الامام 80 سم مع التثبيت بالبلاط والبراميك والتصرف الى اقرب حوض اشجار والعمل يشمل تركيب غرفة حماية للتلاجة من المواسير الحديد المجلفن محكمة الاغلاق وربطها بالتيار الكهربائي يتم تركيب فوقها خزان سعة (1000 لتر) وربطه بالمصدر الرئيسي وذلك الى جميع الحفريات والتأكد من سلامة البند بحسب المواصفات التعليمات | عدد    | 1      |            |                |         |
|   | اجمال اعمال الحمامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |            |                |         |





جدول كميات مشروع إعادة تأهيل (المبنى والمرافق الصحي) لمدرسة الزهراء للبنات الفيوش م/تين مالحج

| م | بيان الأعمال              | الوحدة | الكمية | سعر الوحدة | السعر الاجمالي | ملاحظات |
|---|---------------------------|--------|--------|------------|----------------|---------|
|   | الاجمال العام :           |        |        |            |                |         |
|   | نسبة قيمة التفضيخ ان وجدت |        |        |            |                |         |
|   | الاجمالي بعد التفضيخ      |        |        |            |                |         |

أقر أنا الموقع اذناه مقدم العطاء اني قمت قبل وضع الأسعار بالاتي:

- (1) زيارة موقع المشروع ودراسة كل الظروف المحيطة والمؤثرة على التنفيذ وكذا اعمال التسوية وتم
- (2) دراسة جميع مستندات العقد (شروط التعاقد الرسومات التنفيذ للمشروع المواصفات والكميات للمشروع
- (3) دراسة احتياجات المشروع من المواد المختلفة وطريقة الحصول والاسعار المساندة والمحتملة خلال فترة التنفيذ
- (4) تعهد بإنجاز الاعمال بالمشروع طبقاً للرسومات والموصفات وتعليمات المهندسين المشرفين وبما يلي رغبات المالك وذلك في المدة المحددة في العقد

الاسم /.....

العنوان /.....

الاسم المدير الاقليمي /.....

التوقيع .....



## جدول كميات مشروع إعادة تأهيل (المبنى والمرفق الصحي) لمدرسة 26 سبتمبر للبنات الخداد م/تبين م/الحج



جدول كميات مشروع إعادة تأهيل (المبنى والمرفق الصحي) لمدرسة 26 سبتمبر للبنات الخداد م/تبين م/الحج

| م | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الوحدة         | الكمية | سعر الوحدة | السعر الاجمالي | ملاحظات |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|----------------|---------|
|   | <b>إعادة تأهيل المدرسة</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |        |            |                |         |
|   | على المقول زيارة الموقع قبل وضع لبعاره<br>- على المقول رفع جميع المخلفات داخل المبنى وخارجه وتنظيفه بعد الانتهاء من الترميم ونقلها الى الخارج المكان المحدد والمسوح بها من قبل السلطة المحلية<br>- على المقول تقديم عينات المواد قبل التوريد لاعتمادها قبل التنفيذ<br>- يجب على المقول الالتزام بجميع الاجراءات والارشادات الامن والصحة والسلامة المهنية وتوفير جميع الاتوات والمتطلبات لذلك<br>- على المقول تقديم برنامج زمني لتنفيذ جميع بنود العمل ملتزما بالفترة الزمنية المحددة بالعدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |            |                |         |
| أ | ولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المبنى المدرسة |        |            |                |         |
|   | <b>معالجة الاسقف والعمل يشمل</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |        |            |                |         |
| 1 | استبدال المرباع الخشب المتآكلة ونفس المواصفات والقطاعات والثن يشمل استخراج الخشب التالف ويتم عمل دهان للمرباع الجديدة وتغطية جميع الفتحات والفراغات بالمونة الاسمنتية وكل ما يلزم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عدد            | 16     |            |                |         |
| 2 | إزالة خرسانة المبول لجناح الإدارة والفصل رقم (4) والتي يتم تسرب المياه الامطار منها واستبدال المرباع التالفة والالواح وفرش طيقة من الفلت البحرين وشبك الدمين وتنفيذ خرسانة المبول من 15-7سم وكل ما يلزم الانهاء العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | م              | 102    |            |                |         |
| 3 | معالجة الجصور المتآكلة في الاسقف الخرسانية والعمل يشمل إزالة التلايس التفتير الجيد للخرسانة وصنفرة الحديد الجسر المعق ويتم الحفن والليسه باستخدام المواد الابوكسية اللازمة بكل مايلزم انهاء العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | م ط            | 6      |            |                |         |
| 4 | اعمال الدهان المحبب للواجهات الخارجية والعمل يشمل تنفيذ دهان رشه امريكي محبب ويتم التفتير الجيد للدهان السابق حتى الوصول الى مستوى التلايس والصنفرة الجيدة قبل اعمال الدهان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | م              | 928    |            |                |         |
| 5 | مفكدة الاعمال الكهربائية من مفتاح اثاره والماخذ والتايريس الأرضي وكل ما يلزم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مقطوعة         | 1      |            |                |         |
| 6 | مكفحة الارضة في الأرض في الارضيات والجدران والاشباب الاسقف والعمل بشكل الاتي بالمقطوعة :<br>مكفحة الارضة (التمل الأبيض) للارضيات بطريقة الحفن وذلك بعمل فتحات على الارضية المراد حقتها قطر 5 مم بواسطة الدريل كل متر مربع من الارضية بعد تصميمه والوصول بريشة الدريل الى طبقة الترية لسفل المونة والبلاط الإسمنتي (تلك عينة من بلاط ومونة الارضية لتحديد عمق الحرق اللازم) ويتم تنفيذ الحفن بواسطة ليات (انلييب بلاستيكية قطر 5 مم) يتم إدخالها في تلك الفتحات عميقا وفي طرفها الآخر موصولة الى حاويات - نبات سعة 5 لتر محمولة على ركاز مرتفعة على الأقل 1 متر عن سطح الارضية تحتوي على خليط محلول المبيد المحدد (الدورسبان الأصلي أو البديل المشابه لتركيبته) مع الماء بنسبة خط 1 : 50 (عوة 1 لتر من الدورسبان الى 50 لتر من الماء، تحضر مسبقا على أن لا تتجاوز فترة التحضير للخليط عن 1 ساعة قبل الاستخدام) ويبحث يتم تقطير وضج 5 لتر/2 اي 5 لتر في كل فتحة، ويمكن تجميع 4 فتحات ووصلها الى حاوية سعة 20 لتر ومراقبة عملية التقطير الى طبقة الترية لعدم حدوث انسداد وحتى انتهاء المحلول وهكذا، ويتم بعد ذلك سد تلك الفتحات بعجينة الاسمنت الأبيض ودفعها عميقا في الفتحات، وتؤخذ في الاعتبار الاحتياطات اللازمة للسلامة والأمان لمنفذي العمل (من كمادات وغطاء الرأس والقازات والملابس الواقية ... الخ) ... يتم التنفيذ طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف | مقطوعة         | 1      |            |                |         |





جدول كميات مشروع إعادة تأهيل (المبنى والمرفق الصحي) لمدرسة 26 سبتمبر للبنات الخدام م/تين م/الحج

| م  | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                        | الوحدة | الكمية    | سعر الوحدة | السعر الاجمالي | ملاحظات |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|----------------|---------|
| 7  | مقلدة التوافذ والالمنيوم والعمل شمل :-<br>استبدال المغلق الالمنيوم للتوافذ                                                                                                                                                                                          | عدد    | 8         |            |                |         |
| 8  | مقلدة التوافذ والالمنيوم والعمل شمل :-<br>استبدال الربلات لظلف التوافذ                                                                                                                                                                                              | عدد    | 10        |            |                |         |
| 9  | مقلدة التوافذ والالمنيوم والعمل شمل :-<br>تركيب ظلفه المنيوم بدلا من المكسر 80x1                                                                                                                                                                                    | عدد    | 1         |            |                |         |
| 10 | تركيب باب حديد تيوب رص بنفس مواصفات الأبواب المنفذة 2x1 لزوم مخزن التغذية                                                                                                                                                                                           | عدد    | 1         |            |                |         |
| 11 | معالجة تصريف مياه الامطار من داخل ساحة المدرسة والعمل يشمل تنفيذ غرفة تقشيش 60x60 سم مع القطام الحديد في اماكن تجمع مياه الامطار وعمل ما سورة بالستيك قطر 4 هتس من غرفة التقشيش الى خارج مبنى المدرسة والعمل يشمل الحفر والدفن واعادة الصب ويصوب المواصفات لتعليمات | مقطوعة | 1         |            |                |         |
| 12 | تلايس اسمنتية لزوم فتح الباب التي تم تغطيتها بالبلوك والتمن يشمل الطرطشة والشبك الحديد حسب المواصفات لفتح الباب داخل الفصل رقم (70) من الجهتين                                                                                                                      | م      | 4         |            |                |         |
|    | جملة اعمال المبنى                                                                                                                                                                                                                                                   |        |           |            |                |         |
|    | ثقيا                                                                                                                                                                                                                                                                | اعمال  | خارجية :- |            |                |         |
| 1  | توسعة البوابة الخاصة بدخول الطلاب من الجهة الجنوبية والعمل يشمل تنفيذ فتحة في جدار السور 2.5 x 2 م                                                                                                                                                                  | عدد    | 1         |            |                |         |
| 2  | تركيب باب حديد تيوب رص ظلفتين بنفس مواصفات الأبواب المنفذة مع تنفيذ شلمن دائري 3 هتس كل ما يلزم لانهاء العمل بحسب المواصفات                                                                                                                                         |        |           |            |                |         |
|    | اجمالي الاعمال الساحة                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |            |                |         |
|    | اجمالي اعمال الترميم وإعادة التأهيل للمدرسة                                                                                                                                                                                                                         |        |           |            |                |         |

جدول كميات مشروع إعادة تأهيل (المبنى والمرفق الصحي) لمدرسة 26 سبتمبر للبنات الخداد م/تين م/الحج

| م | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الوحدة | الكمية | سعر الوحدة | السعر الإجمالي | ملاحظات |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|----------------|---------|
|   | <b>إعادة تأهيل الحمامات والمرافق الصحية</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |            |                |         |
| 1 | التصفيية الجيدة الارضيات وجدران الحمامات وذلك كافة مواد النظافة والتلميع والتفنن يشمل مفقودة التوافد والابواب والتأكد من جودتها واستبدال أي تلف فيها                                                                                                                                                                                                                                                       | عدد    | 5      |            |                |         |
| 2 | تصفيية ومفقودة جميع الاحواض المراحيض والعمل يشمل التصفيية الجيدة التأكد من أي انسداد في الحواض والمراحيض وذلك كافة الترسبات والاسواخ                                                                                                                                                                                                                                                                       | عدد    | 5      |            |                |         |
| 3 | مفقودة شبكة الصرف الصحي من جميع الاحواض والمراحيض والصفييات الى غرف التفتيش منها الى الببارة والعمل يشمل التصفيية الجيدة لغرف التفتيش وتأكد من سلامة المواسير وعدم وجود أي ترسبات تعيق الوصول الببارة                                                                                                                                                                                                      | عدد    | 1      |            |                |         |
| 4 | مفقودة وتصلح شبكة التغذية بالماء والعمل يشمل اختبار جميع الحنفيات واستبدال التلف منها وأيضا المواسير الطالع والنازل منها للتغذية بالماء من الخزان السفلي والخزان العلوي منها الى حنفيات مع تثبيت المواسير جيدا ومفقودة التسريب                                                                                                                                                                             | عدد    | 5      |            |                |         |
| 5 | وريد وتركيب حوض شرب للطلاب ذات اربع حنفيات من المبني البلك سمك 15سم ارتفاع من الخلف 1.5 م من الامام 80 سم مع التلييس بالبلاط والسراريك والتصريف الى اقرب حوض لشجار والعمل يشمل تركيب غرفة حمولة للثلاجة من المواسير الحديد المجلفن محكمة الاغلاق وربطها بالتيار الكهربائي يتم تركيب فوقها خزان سعة (1000 لتر) وربطه بالمصدر الرئيسي وذلك الى جميع الحنفيات والتأكد من سلامة البند بحصب المواصفات للتطبيقات | عدد    | 1      |            |                |         |
|   | اجمال اعمال الحمامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |            |                |         |
|   | الاجمال العام :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |            |                |         |
|   | نسبة وقيمة التخفيض ان وجدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |            |                |         |
|   | الإجمالي بعد التخفيض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |            |                |         |

أقر اننا الموقع اذناه مقدم العطاء اني قمت قبل وضع الأسعار بالاتي:-

- 1) زيارة موقع المشروع ودراسة كل الظروف المحيطة والمؤثرة على التنفيذ وكذا أعمال التسوية وتم
- 2) دراسة جميع مستندات العقد (شروط التعاقد الرسومات التنفيذ للمشروع المواصفات والكميات للمشروع
- 3) دراسة احتياجات المشروع من المواد المختلفة وطريقة الحصول والأسعار السائدة والمحتملة خلال فترة التنفيذ
- 4) اتعهد بانجاز الاعمال بالمشروع طبقا للرسومات والموصفات وتعليمات المهندسين المشرفين وبما يلي رغبات المالك وذلك في المدة المحددة في العقد

الاسم /.....

العنوان /.....

الاسم المدير الاقليمي /.....

التوقيع .....



## ملاحظات عامة:

- يجب على أي متعاقد / مورد يعمل مع اقرأ RFY أن يحيط علماً بالنقاط التالية:
- يجب على المتعاقدين / الموردين عدم قبول أي ضغط كان من موظفي اقرأ في حالة قيام موظفو اقرأ بضغط على أي مورد للحصول على خدمات أو تفضيلات أو هدايا: يرجى الإبلاغ مباشرة إلى المدقق الداخلي لأقرأ (سيتم إطلاق تحقيق مستقل، وسري بهذا الشأن).
- قسم اللوجستك هو قسم دعم وليس لديه أي سلطة في اتخاذ القرار بشأن المناقصة - حيث هناك لجنة المناقصات وهي المسؤولة عن فتح وتنقيح العروض ويتم اتخاذ القرار النهائي بشأن أي عرض بالتشاور الكامل مع الإدارة العليا. لا يتم منح التعاقد بدون موافقة المدير القطري. قسم اللوجستك ليس لديهم أي قوة أو سلطة في هذه المسألة.
- إذا لوحظ أن الموردين، أو المتعاقدين مع اقرأ قد قدموا هدايا أو مزايا لأي موظف من موظفي اقرأ مقابل معاملته تفضيليه لمورد أو لمقاول معين، فيجب الإبلاغ عن ذلك بشكل فوري لمراجع الحسابات الداخلي المدير القطري. سيتم فتح تحقيق مستقل وسري بهذا الخصوص وإذا ثبت أن المطالبة كانت صحيحة سيتم إدراج المورد أو المتعاقد في القائمة السوداء لموردين منظمة اقرأ وسيتم الإبلاغ عن هذا السلوك الغير الأخلاقي أيضاً إلى المنظمات غير الحكومية والسلطات المعنية.

[توقيع وختم المقدم]

