

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	السعر الاجمالي	ملاحظات
	إعادة تأهيل المدرسة					
	على المقاول زيارة الموقع قبل وضع أسعاره - على المقاول رفع جميع المخلفات داخل المبنى وخارجه وتنظيفه بعد الانتهاء من الترميم ونقلها الى الخارج المكان المحدد والمسوح بها من قبل السلطة المحلية - على المقاول تقديم عينات المواد قبل التوريد لاعتمادها قبل التنفيذ - يجب على المقاول الالتزام بجميع الاجراءات والارشادات الامن والصحة والسلامة المهنية وتوفير جميع الادوات والمتطلبات لذلك - على المقاول تقديم برنامج زمني لتنفيذ جميع بنود العمل ملتزما بالفترة الزمنية المحددة بالعقد .					
أ	ولا	المبنى المدرسة				
	إعادة الدهان الزيتي للحوائط الداخلية والتمن يشمل تقشير وإزالة الدهان السابق وجميع الملصقات والاسواخ وعمل طبقة معجون للحصول على سطح ناعم تعبئة جميع الشقوق في الجدران وحول النوافذ والابواب والعمل ثلاث طبقات دهان زيتي مطفي بلون متفق به مع إدارة المدرسة والتمن يشمل دهان ومفائدة الشراير الخشب	2م	1670			
1	إعادة دهان الامتشن للسقف والعمل يشمل التصفية الجيدة للتربة وكل ما يلزم إنهاء العمل حسب المواصفات والرسومات وتعليمات المهندس وذلك للسقف والجدران والسقطة وبيت الدرج والسلالم	2م	1154			
2	دهان امتشن مقاوم للواجهات الخارجية أعددة - الممرات وجوانب السلام والعمل يشمل التقشير للدهان السابق وإزالة الاسواخ والملصقات وعمل ثلاثة أوجه بلون مناسب	2م	175			
3	تصفية عامة لارضيات الفصول والجدران الخارجية وجلسات النوافذ وكل ما يلزم بحسب المواصفات وتعليمات المهندس للحصول على مبنى نظيف والتمن يشمل الترويب بالاسمنت الابيض	LS	1			
4	مفائدة الاعمال الكهربائية والعمل يشمل مفائدة لوحة التوزيع وتثبيتها جيدا في الارضية واستبدال جميع المفاتيح التالفة والماخذ داخل الفصول والإدارة وعمل السلك النازل من العداد الى لوحة التوزيع إضافة سلك نوكتا مقاوم بدل الفقد وينفس المواصفات النازل من العمود وتوصيله الى داخل العداد بطول 30م وتركيب سلك نحاس حراري 25مم يرتبط من السلك النوكيا الى العداد وبارتفاع 3متر واختبار التاريت الارضي والاختبار جيدا	LS	1			
5	توريد وتركيب باب حديد من التيوب الرص مع حلق حديد عمق 20 سم والتمن يشمل المفصلات والمغلق وشلمن دانري أبو 2 هنش لزوم غرفة سلم 1 x 2 م	NO	1			
6	مفائدة عامة للبوابة الرئيسية والعمل يشمل تركيب مسورة حديد قطر 2 هنش بارتفاع 3 متر للجھتين تركيب فيها مفصلات دانرية إعادة اللحام الجديد والتثبيت وتركيب المغالق ونقطية جميع الفراغات بالحام والدهان وكل ما يلزم إنهاء العمل حسب مواصفات والتعليمات	NO	1			
7	مفائدة عامة للبوابة الفرعية وذلك لتحيم جميع الفراغات والتأكد من فتح والاغلاق	NO	1			
8	إعادة الدهان والصيانة لجميع أبواب الفصول والإدارة	NO	21			
9	مفائدة عامة لجميع النوافذ والالمنيوم والعمل يشمل تركيب ريلات لعدد ثلاث نوافذ وكذلك تركيب ظلفه المنيوم كامل 1 x 75 م	LS	1			
10	توريد وتركيب حماية للسور من الاسلاك الشائكة تثبت في شلمنات حديد تثبت بحديد شلمن بارتفاع 80سم أبو 1.5" تغمر داخل الكرنيش والسور والعمل يشمل التكسير في خرسانة الكرنيش وتلحيم الشلمن في الحديد وإعادة تغطية الفتحات بالمونة الاسمنتية ولا تزيد المسافة بين الشلمن والآخر 1.5 م وينفذ ثلاث طبقات من الاسلاك الشائكة	LM	248			
11	عمل خرسانة عادية سمك 10سم لارضية المظلة وتمرن يشمل طبقة كسر حجر 20سم مع الرش والدك وعمل فواصل تمدد كل 4م	m2	430			
	اجمالي اعمال الترميم وإعادة التأهيل للمدرسة					

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	السعر الاجمالي	ملاحظات
	إعادة تأهيل الحمامات والمرافق الصحية					
1	تصفيية عامة لجميع الحمامات والمراحيض ومغسل الوجه الثمن يشمل التصفيية الجيدة بكافة المواد اللازمة لذلك للحصول على أدوات وارضيات وجدران نظيفة وملمعة	LS	2			
2	تركيب حنفيات لزوم ١ حواض الوجه توريد وتركيب حنفيات ايطالي نوع ممتاز كروم لزوم الاحواض قطر 1/2 هنش والبند يشمل التوريد والتركيب كل ما يلزم انتهاء العمل	NO	8			
3	تركيب حنفيات مع الشطاف وضوء للحمامات نوع ايطالي ممتاز كروم لزوم الاحواض قطر 1/2 هنش والبند يشمل التوريد والتركيب كل ما يلزم انتهاء العمل	NO	23			
4	مفلتقة عامة لشبكة الصرف الصحي من الاحواض والمراحيض حتى البيارة فتح أي اسداد والتأكد من الوصول الى البيارة مفقدة جميع غرف التفتيش وعمل جسر خرساني من الخرسانة العادية بارتفاع 20سم لحملية جدران الحجر البيارة	LS	2			
5	مفلقة عامة لشبكة التغذية بالماء والعمل يشمل تركيب خزانات مياه علوية سعة 1000 لتر عدد 2 مع التثبيت الجيد والمواسير الصاعد والنازل	NO	3			
6	تركيب دينمو شفط من الخزان السفلي الى الخزان العلوي مع كافة اللوازم مع التغذية بالكهرباء داخل صندوق حديد وربطها بالخزان السفلي	NO	2			
7	تركيب دينمو شفاط رئيسي عند البوابة الرئيسية لتغذية الخزان السفلي داخل غرفة تفتيش محكمة الاغلاق من المصدر الرئيسي والعمل يشمل مفقدة الشبكة من الدينمو الى الخزان السفلي	NO	5			
8	توريد وتركيب حوض شرب للطلاب ذات اربع حنفيات من المبني البلك سمك 15سم ارتفاع من الخلف 1.5 م من الامام 80 سم مع التلييس بالبلاط والسيراميك والتصريف الى اقرب حوض اشجار والعمل يشمل تركيب غرفة حماية للتلابة من المواسير الحديد المجلفن محكمة الاغلاق وربطها بالتيار الكهربائي يتم تركيب فوقها خزان سعة (1000 لتر) وربطه بالمصدر الرئيسي وذلك الى جميع الحنفيات والتأكد من سلامة البند بصبب المواصفات التعليمات	NO	2			
	اجمالي منظومة الطاقة الشمسية					
	الاجمال العام :					
	نسبة وقيمة التخفيض ان وجدت					
	الاجمالي بعد التخفيض					

أقر انا الموقع ادناه مقدم العطاء اني قمت قبل وضع الأسعار بالاتي:-

- 1) زيارة موقع المشروع ودراسة كل الظروف المحيطة والمؤثرة على التنفيذ وكذا اعمال التسوية وتم
- 2) دراسة جميع مستندات العقد (شروط التعاقد الرسومات التنفيذ للمشروع المواصفات والكميات للمشروع
- 3) دراسة احتياجات المشروع من المواد المختلفة وطريقة الحصول والاسعار السانده والمحتملة خلال فترة التنفيذ
- 4) اتعهد بإنجاز الاعمال بالمشروع طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين وبما يلي رغبات المالك وذلك في المدة المحددة في العقد

الاسم /.....

العنوان/.....

الاسم المدير الاقليمي /.....

التوقيع