

جدول كميات مشروع إعادة تأهيل مدرسة 26 سبتمبر للبنات الخدام ايتين مالحج

| م | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الوحدة | الكمية | سعر الوحدة | السعر الإجمالي | ملاحظات |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|----------------|---------|
|   | ثالثاً - أعمال المنظومة الطاقة الشمسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |            |                |         |
|   | توريد وتركيب منظومة طاقة شمسية متكاملة لتغطية احتياجات الفصول الدراسي وعرف المعلمين ودورات المياه والعمل يشمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |            |                |         |
| 1 | توريد وتركيب اربعة ألواح شمسية عالية الجودة والمتانة بقدرة 500 وات 24 فولت لكل لوح مع بطاريتين شمسيين عميقي التريخ ( Deep CYCLE ) بقدرة 200 امبير / ساعة - 12 فلت لكل بطارية وهيكل لتثبيت الألواح وعاكس طاقة ( power-inverter ) بقدرة 12 فلت لكل فلت عميق امبير ومنظم شحن وجميع المستلزمات ولقطع والكابلات بقدرة 12 فلت لكل فلت عميق امبير ومنظم شحن وجميع المستلزمات ولقطع الكابلات اللازمة للتركيب والتشغيل بالإضافة الى توريد وتركيب مراوح سقف ووحدات اتره تعمل على النظامين نوعية جيدة وصل كل ما يلزم لانتهاء البند حسب مواصفات وتعليمات المهندس المشرف | NO     | 1      |            |                |         |
|   | اجمالي منظومة الطاقة الشمسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |            |                |         |
|   | الإجمالي العام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |            |                |         |
|   | نسبة قيمة التخفيض ان وجدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |            |                |         |
|   | الإجمالي بعد التخفيض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |            |                |         |

أقر أنا الموقع ادناه مقدم العطاء اني قمت قتل وضع الأسعار بالاتي:-

- 1) زيارة موقع المشروع ودراسة كل الظروف المحيطة والمؤثرة على التنفيذ وكذا احوال التسمية وتم وضع السعر الإجمالي بتنفيذ جميع الاعمال بحسب
- 2) دراسة جميع مستندات العقد (شروط التعاقد الرسومات التنفيذ للمشروع المواصفات والكميات للمشروع
- 3) دراسة احتياجات المشروع من المواد المختلفة وطريقة الحصول والاسعار السائده والمحتملة خلال فترة التنفيذ
- 4) اتعهد بأنجاز الاعمال بالمشروع طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين وبما يلي رغبات المالك وذلك

الاسم / .....




جدول كميات مشروع إعادة تأهيل مدرسة 26 سبتمبر للبنات الخداد م/تين م/الحج

| ملاحظات | السعر الإجمالي | سعر الوحدة | الكمية | الوحدة | بيان الأعمال | م             |
|---------|----------------|------------|--------|--------|--------------|---------------|
|         |                |            |        |        |              | العنوان/..... |

جدول كميات مشروع إعادة تأهيل مدرسة 26 سبتمبر البنات الخداد اثنين م/لحج

| م | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الوحدة | الكمية | سعر الوحدة | السعر الإجمالي | ملاحظات |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|----------------|---------|
|   | على المقاول زبله الموقع قبل وضع أسعاده<br>- على المقاول رفع جميع المخلفات داخل المبني وخارجه وتنظيفه بعد الانتهاء من الترميم ونقلها الى الخارج المكان المحدد والمسوح بها من قبل الساعه المحليه<br>- على المقاول تقديم عينات المواد قبل التوريد لاعملها قبل التنفيذ<br>- يجب على المقاول الالتزام بجميع الاجراءات والارشادات الامن والصحة والسلامة المعنيه وتوفر جميع الادوات والمتطلبات لذلك<br>- على المقاول تقديم برنامج زمني لتنفيذ جميع بنود العمل ملتزما بالفترة الزمنية المحددة بالمقد . |        |        |            |                |         |
|   | أولا مبني المدرسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |            |                |         |
| 1 | إعادة الدهان الزيتي للحواط الداخلية والتمن يشمل تقشير وإزالة الدهان السابق وجميع المصقات والأوساخ وعمل طبقة معجون للحصول على سطح ناعم تهيئة جميع الشقوق في الجدران وحول النوافذ والأبواب والعمل ثلاث طبقات دهان زيتي مطلي يكون متقن به مع إدارة المدرسة والتمن يشمل دهان ومقادة الشراير الخشب                                                                                                                                                                                                  | 2م     | 1673   |            |                |         |
| 2 | إعادة دهان الامتئين للسقف والعمل يشمل التصفية الجيدة للتربة وكل ما يلزم انهاء العمل حسب المواصفات والرسومات وتعليمات المهندسين وذلك للسقف والجسور الساقطة وبيت الدرج والسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2م     | 1154   |            |                |         |
| 3 | دهان امشن حقايم للواجهات الخارجية أعمدة - الممرات وجوانب السلام والعمل يشمل التقشير للدهان السابق وإزالة الأوساخ والمصقات وعمل ثلاثة أوجه يكون مناسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2م     | 175    |            |                |         |


  
1/5

جدول كميات مشروع إعادة تأهيل مدرسة 26 سبتمبر للبيانات الخداد م/لن م/الحج

| م  | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الوحدة | الكمية | سعر الوحدة | السعر الاجمالي | ملاحظات |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|----------------|---------|
| 4  | تصفية عامة لأرضيات القبول والجدران الخارجية وجسات التوقف وكل ما يلزم بحسب المواصفات وتعليمات المهندس للحصول على مبنى نظيف والتمن يشمل الترويب بالاسمنت الأبيض                                                                                                                                                                                                                                               | LS     | 1      |            |                |         |
| 5  | مقاودة الاعمال الكهربائية والعمل يشمل مقاودة لوحة التوزيع وتثبيتها جيدا في الأرضية واستبدال جميع المقابض التالفة والمخاف داخل القبول والإدارة وعمل السلك النازل من العداد الى لوحة التوزيع إضافة سلك نويا مقاوم بدل المقاد ويقس المواصفات النازل من القبول وتوصيله الى داخل العداد بطول 30م وتركيب سلك نحاس حراري 25م يرتبط من السلك النوكيا الى العداد وبارتفاع 3متر واختيار التاريت الأرضي والاختيار جيدا | LS     | 1      |            |                |         |
| 6  | توريد وتركيب باب حديد من التيوب الرص مع حلق حديد عمق 20 سم والتمن يشمل المفصلات والمقابض وشملن دائري أبو 2 هتش لزوم غرقة سلم 2x1 م                                                                                                                                                                                                                                                                          | NO     | 1      |            |                |         |
| 7  | مقاودة عامة للوابة الرئيسية والعمل يشمل تركيب ماسورة حديد قطر 2 هتش بارتفاع 3 متر للجتهين تركيب فيها مفصلات دائرية إعادة اللحام الجديد والتثبيت وتركيب المقالي وتغطية جميع الفغات بالحام والدهان وكل ما يلزم انهاء العمل حسب مواصفات والتعليمات                                                                                                                                                             | NO     | 1      |            |                |         |
| 8  | مقاودة عامة للوابة الفرعية وذلك بتحميل جميع الفراغات والتأكد من فتح والاغلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NO     | 1      |            |                |         |
| 9  | إعادة الدهان والصيانة لجميع ابواب القبول والإدارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO     | 21     |            |                |         |
| 10 | مقاودة عامة للصيانة لجميع ابواب القبول والإدارة تركيب طلقه المنيوم كامل 1.75 x 1 م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LS     | 1      |            |                |         |
| 11 | توريد وتركيب حمية للسور من الاسلاك الشائكة تثبت في شامونات حديد تثبت بحديد شملن بارتفاع 80سم أبو 1.5 تقس داخل الكريش والسور والعمل يشمل التكسور في خرسانة الكريش وتحميل الشملن في الحديد وإعادة تغطية الفتحات بالمونة الاسمنتية ولا تريد المسافة بين الشملن والآخر 1.5م وينقف ثلاث طيقات من الاسلاك الشائكة                                                                                                 | LM     | 248    |            |                |         |
| 1  | عمل خرسانة عالية سمك 10سم لأرضية المظلة وشن يشمل طبقة كسر حجر 20سم مع الرش والدك وعمل فواصل تمدد كل 4م                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2     | 430    |            |                |         |

اجمالي قيمة اعمال المبني





اجمالي اعمال الترميم وعادة التأهيل للمدرسة والحمامات

*[Handwritten signature]*