Annex B – Technical Specification and Illustrative Images - الملحق- B المواصفات الفنية والصور التوضيحية

م	وصف البند Item Description	الوحدة	الكمية لمأوى انتقالي واحد فقط	اجمالي الكميات لعدد 70 مخيم	ملاحظات (صور توضيحية)
A	**الجدار . Wall**				
a1	عمود خشبي (مربوع): أبعاد: 75 مم × 75 مم × 3000 مم ، هامش التفاوت المسموح به: حجم المقطع: 75 مم × 75 مم (± 5 مم) الطول: 3000 مم (± 30 مم) لون: أبيض أو بني. جودة: صلبة، خشب من قلب الشجرة الرطوبة: جافة قدر الإمكان مع مستوى الرطوبة (إن وجد) يجب أن يكون بين 9% إلى 15%. التشققات:،حالية من الشقوق قدر الإمكان. (يُسمح بحد أقصى440% من الحزمة)	قطعة	14.00	980.00	 
	Post - Wooden Pole: 75mm x 75mm x3000mm length, Margin of tolerance: section size: 75mm x75mm (± 5mm), length: 3000 mm (± 30 mm) Colour: white or brown. Quality: hard quality, heartwood Treatment: the wood must be certificated that was treated all parts of each pole against the termite and insects; chemicals used for treatment must pose no risk to human health. Moisture Level: dry as much as possible with moisture level (if any) must be between 9% to 15%.Shake, Cracks, free of crack as much as possible.	No			
a2	حزام لوح خشبي (طفش): 100 مم عرض × 22 مم عمق × 4000 مم طول، هامش التفاوت المسموح به: العرض: 100 مم (±4 مم) السُمك: 22 مم (±2 مم) الطول: 4000 مم (± 40 مم) لون: أبيض أو بني.جودة: صلبة مستوى الرطوبة: جافة قدر الإمكان مع مستوى الرطوبة (إن وجد) يجب أن يكون بين 9% إلى 15%. التشققات:،حالية من الشقوق قدر الإمكان. (يُسمح بحد أقصى 4% من الحزمة)	قطعة	14.00	980.00	
	Girt Beam - Wooden Plate:100mm width x 22mm depth x 4000mm length, Margin of tolerance:Width: 100 mm (±3 mm), Thickness: 22 mm (±2 mm) Length: 4000mm (± 30mm) Colour: white or brown.Quality: hard quality Treatment: the wood must be certificated that was treated all parts of each plate against the termite and insects; chemicals used for treatment must pose no risk to human health. Moisture Level: dry as much as possible with moisture level (if any) must be between 9% to 15%. Shake, Cracks, free of cracks as much as possible	No			
a3	ألواح خشب أبلكاش: 1200 مم*2400 مم*9 مم هامش التفاوت المسموح به: الطول: 2400 مم (± 5 مم) العرض: 1200 مم (± 3 مم) السمك: 9 مم (± 0.1 مم) التصنيف: B مع قشرة للوجه - للاستخدام الخارجي	قطعة	8.00	560.00	
	Plywood panel size, 1200mmx 2400mm, 9 mm thick,first class, minimum 7 plies, factory impregnated with anti termite/insects. Dimensions:plywood width: 120 cm (±4 mm in width),Plywood length: 240 cm (±4 mm in thickness) Plywood thickness: 9mmm (± 5mm in length) Colour: white or brown.Quality: hard quality Treatment: the wood must be certificated that was treated all parts of each plate against the termite and insects; chemicals used for treatment must pose no risk to human health.	No			

Annex B – Technical Specification and Illustrative Images - الملحق- B المواصفات الفنية والصور التوضيحية

م	وصف البند Item Description	الوحدة	الكمية لمأوى انتقالي واحد فقط	اجمالي الكميات لعدد 70 مخيم	ملاحظات (صور توضيحية)
a4	إطار باب (مربوع): أبعاد: 50 مم × 50 مم × 4000 مم ، هامش التفاوت المسموح به: حجم المقطع: 50 مم × 50 مم (± 5 مم) الطول: 4000 مم (± 100 مم) لون: أبيض أو بني. جودة: صلبة الرطوبة: جافة قدر الإمكان مع مستوى الرطوبة (إن وجد) يجب أن يكون بين 9% إلى 15%. التشققات:،حالية من الشقوق قدر الإمكان. (يُسمح بحد أقصى 4% من الحزمة)	قطعة	2.00	140.00	
	Door Frame - Wooden Poles:50mm x 50mm x4000mm length, Margin of tolerance: section size: 50mm x50mm (± 5mm), length: 4000 mm (± 40 mm) Colour: white or brown. Quality: hard quality Treatment: the wood must be certificated that was treated all parts of each pole against the termite and insects; chemicals used for treatment must pose no risk to human health. Moisture Level: dry as much as possible with moisture level (if any) must be between 9% to 15%. Shake, Cracks, free of crack as much as possible.	No			
a5	إطار نوافذ لوح خشبي (طفش): 100 مم عرض × 22 مم عمق × 4000 مم طول، هامش التفاوت المسموح به: العرض: 100 مم (±4 مم) السُمك: 22 مم (±2 مم) الطول: 4000 مم (± 40 مم) لون: أبيض أو بني.جودة: صلبة مستوى الرطوبة: جافة قدر الإمكان مع مستوى الرطوبة (إن وجد) يجب أن يكون بين 9% إلى 15%. التشققات:،حالية من الشقوق قدر الإمكان. (يُسمح بحد أقصى 4% من الحزمة)	قطعة	1.00	70.00	
	Window Frame - Wooden Plate:100mm width x 22mm depth x 4000mm length, Margin of tolerance:Width: 100 mm (±3 mm), Thickness: 22 mm (±2 mm) Length: 4000mm (± 30mm)Colour: white or brown.Quality: hard quality Treatment: the wood must be certificated that was treated all parts of each plate against the termite and insects; chemicals used for treatment must pose no risk to human health. Moisture Level: dry as much as possible with moisture level (if any) must be between 9% to 15%.Shake, Cracks, free of cracks as much as possible. Note: (plastic sheet shutter, measured under plastic sheet for wall)	No			
a6	مفصلات الباب: أبعاد: طول 100 مم وعرض 50 مم مع 3 فتحات على الأقل للبراغي. جودة: مفصلات من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الجودة، وكاملة مع مسامير التثبيت.	قطعة	3.00	210.00	
	Door Hinges: Dimensions: 100mm length, 50mm width with at least 3 holes for bolts. Quality: good quality staineless steel hinges, and complete with fixing screws.	No			
a7	مغلقة الباب : البعد: طول 200 مم (أقفال داخلية وخارجية) جودة: مزلاج مستقيم من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الجودة، ومكتمل بمسامير التثبيت.	قطعة	2.00	140.00	
	Door Latch Barrel Bolt: Dimension: 200mm long (internal and external locks) Quality: good quality stainless steel straight barrel latch bolt, and complete with fixing screws .	No			
a8	قفل بثلاثة مفاتيح : البعد: 38 ملم جودة: فولاذ مقاوم للصدأ عالي الجودة	قطعة	1.00	70.00	
	Padlock with 3 key's: Dimension: 38mm Quality: good quality hard stainless steel	No			

Annex B – Technical Specification and Illustrative Images - الملحق- B المواصفات الفنية والصور التوضيحية

م	وصف البند Item Description	الوحدة	الكمية لمأوى انتقالي واحد فقط	اجمالي الكميات لعدد 70 مخيم	ملاحظات (صور توضيحية)
a9	مقابض فولاذية: البعد: طول 100 ملم (داخلي) جودة: مقبض من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الجودة، ومكتمل بمسامير التثبيت. Steel handles: Dimension: 100 mm long (internal) Quality: good quality stainless steel handle, and complete with fixing screws .	قطعة No	6.00	420.00	
a10	مفصلات نافذة: أبعاد: طول 50 مم وعرض 30 مم مع 3 فتحات على الأقل للبراغي. جودة: مفصلات من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الجودة، وكاملة مع مسامير التثبيت. Window Hinges: Dimensions: 50mm length, 30mm width with at least 3 holes for bolts. Quality: good quality staineless steel hinges, and complete with fixing screws.	قطعة No	8.00	560.00	
a11	مغلقة نافذة : البعد: طول 100 مم (أقفال داخلية) جودة: مزلاج مستقيم من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الجودة، ومكتمل بمسامير التثبيت. Window Latch Barrel Bolt: Dimension: 100 mm long (internal) Quality: good quality stainless steel straight barrel latch bolt, and complete with fixing screws .	قطعة No	4.00	280.00	
a12	شبكة البعوض/الذباب: الأبعاد: (15م × 1م) المواد: سلك من الفولاذ المقاوم للصدأ أو الألياف الزجاجية الفتحات: 1.4 إلى 1.6 مم (256 إلى 288 فتحة/بوصة مربعة) خاصة بالمناطق الساخنة حيث توجد فتحة تهوية بين السقف والجدار . Mousquitos Net/Fly Mesh: Dimension: (15m x 1m) Materials: wire stainless steal or fiber glass Opennings: 1.4 to 1.6mm (256 to 288 holes/IN2) Only for hot areas design where there is a gap between the roof and the wall for airation.	لفة Roll	0.50	35.00	

Annex B – Technical Specification and Illustrative Images - الملحق- B المواصفات الفنية والصور التوضيحية

م	وصف البند Item Description	الوحدة	الكمية لمأوى انتقالي واحد فقط	اجمالي الكميات لعدد 70 مخيم	ملاحظات (صور توضيحية)
B	**السقف - Roof**				
b1	إطار باب (مربوع):أبعاد: 75 مم × 75 مم × 4000 مم ، هامش التفاوت المسموح به: حجم المقطع: 75 مم × 75 مم (± 5 مم) الطول: 4000 مم (± 40 مم) لون: أبيض أو بني. جودة: صلبة، من قلب الشجرة الرطوبة: جافة قدر الإمكان مع مستوى الرطوبة (إن وجد) يجب أن يكون بين 9% إلى 15%. التشققات:،حالية من الشقوق قدر الإمكان. (يُسمح بحد أقصى 4% من الحزمة)	قطعة	6	420.00	 
	Post - Wooden Pole: 75mm x 75mm x4000mm length, Margin of tolerance: section size: 75mm x75mm (± 5mm), length: 4000 mm (± 40 mm) Colour: white or brown.Quality: hard quality, heartwood Treatment: the wood must be certificated that was treated all parts of each pole against the termite and insects; chemicals used for treatment must pose no risk to human health. Moisture Level: dry as much as possible with moisture level (if any) must be between 9% to 15%.Shake, Cracks, free of crack as much as possible.	No			
b2	شبكة أسلاك مربعة من الحديد المجلفن: الوحدة: لفة 12م × 1م حجم الفتحة: 20مم × 20مم قطر السلك: 0.5مم الغرض: سند العازل الحراري	لفة	2	140.00	
	Galvanised Steel Square Wire Mesh, Unit: Roll 12m x 1m Openning size: 20mm x 20mm Wire diameter: 0.5 mm Purpose: to restrain thermnal insulation	No			
b3	عازل حراري: لفة 20 متر طول × 1.0 متر عرض × 15 ملم سمك. هامش التفاوت المسموح به: العرض: 1000 مم (±10 مم) السمك: 15 مم (±1 مم) الطول: 20 م (± 5 سم) لون: فضي. الجودة: جيد جدا	لفة	1	70.00	
	Thermal Insulation Foam: Roll 20m length x1.0m width x15mm thickness. Margin of tolerance: Width: 1000 mm (±10 mm) Thickness: 15 mm (±1 mm) Length: 20m (± 5cm) Colour: Plumbic or Silver. Quality: good quality	No			

Annex B – Technical Specification and Illustrative Images - الملحق- B المواصفات الفنية والصور التوضيحية

م	وصف البند Item Description	الوحدة	الكمية لمأوى انتقالي واحد فقط	اجمالي الكميات لعدد 70 مخيم	ملاحظات (صور توضيحية)
b4	صفائح الحديد المموجة (الزنك): صفائح 6000 مم × 1000 مم الطول: 6000 مم العرض: 1000 مم + تمويجة إضافية واحد للضمان التداخل السمك: 0.5 مم (±0.02 مم) Corrugated Iron Sheet: Sheets 6000mmx1000mm Length: 6000 mm Width: 1000 mm + excluding additional one pattern for overlap Thickness: 0.5 mm (±0.02 mm)	قطعة No	4	280.00	
c	**المسامير - Nails**				
c1	براغي مجلفنة ذاتية الدوران ، للأسقف: النوع: براغي مجلفنة مع عازل مطاطية الطول: 2.5 بوصة (63.5 مم)، القطر: 4.8 مم - 6.3 مم العدد/باكت: 100 قطعة. الجودة: جيدة جدا Galvanized Self Tapping Self Drilling Screws, For Roofing: Type:Galvanized Screws with rubber washer Length:2.5 Inch (63.5mm), Diameter: 4.8mm-6.3mm Box/Number :100 PCs. Quality: good quality	باكت Box	2	105.00	
c2	مسامير: مسمار قياسي من سلك دائري من الحديد المجلفن (16D). طول: 3.5 بوصة (90 مم)، القطر: 3.75 ملم، وزن الصندوق: 1.0كجم. جودة: جيد جدا Nails: Steel galvanized round wire common nail (16D). Length: 3.5 Inch (90mm), Diameter: 3.75 mm, Box weight:1.0kg. Quality: good quality	باكت Box	4	280.00	
c3	مسامير: مسمار قياسي من سلك دائري من الحديد المجلفن (6D). طول: 2 بوصة (50 مم)، القطر: 3 ملم، وزن الصندوق: 1.0كجم. جودة: جيد جدا Nails: Steel galvanized round wire common nail (6D). Length: 2 Inch (50mm), Diameter: 3 mm, Box weight:1.0kg. Quality: good quality	باكت Box	4	280.00	

Annex B – Technical Specification and Illustrative Images - الملحق- B المواصفات الفنية والصور التوضيحية

م	وصف البند Item Description	الوحدة	الكمية لمأوى انتقالي واحد فقط	اجمالي الكميات لعدد 70 مخيم	ملاحظات (صور توضيحية)
c4	ويسرات تثبيت معدني:القطر الداخلي: 5.3 ملم هامش التفاوت المسموح به: القطر الخارجي: 24.5 مم (± 3 مم) القطر الداخلي: 5.3 مم (± 0.3 مم) السُمك: 1.12 مم (± 0.1 مم) وزن الصندوق: 1.0كجم. النوع: معدني. المزيد من التفاصيل: يجب أن تكون الفتحة الداخلية ملائمة لإدخال مسمار مقاس 2 بوصة بسهولة.	باكت	1	70.00	
	Metal Fender Washer:Inside Diameter: 5.3MM Margin tolerance: Outer Diameter: 24.5MM (± 3 mm) Inside Diameter: 5.3MM (± 0.3 mm) Thickness: 1.12 MM (± 0.1 mm) Box weight:1.0kg. Type: Metallic. More Details: The inside hole shall be convenient to insert a 2.5"nail easily.	Box			
c5	بخاخ الرغوة : رغوة البولي يوريثان لتغطية الفجوات والشقوق . كمية العلبة : 300 مل الجودة : جيدة جدا	عدد	1	70.00	
	Foam Spray : Polyurethane Foam to cover Gaps and Cracks . Can Quantity: 300 ml Quality: good quality	No			
c6	غراء البولي يوريثين:توريد غراء، مكون واحد، غير قابل للترهل، مادة مانعة للتسرب من البولي يوريثين المرنة ذات مقاومة عالية للتمزق والطقس،كمية العلبة: 600 مل، الخصائص التقنية: الكثافة: 1.15 ± 0.03 جم/سم3 صلابة أ: 7 @ 5 ± 25 ASTM D240 أيام درجة حرارة الخدمة: -40 حتى 100 درجة مئوية، درجة حرارة التطبيق: 5 حتى 50 درجة مئوية الالتصاق في التقشير: 100 ≥ ASTM C794 نيوتن وقت الالتصاق الخالي: 1:00 ASTM C679 إلى 3:30 ساعة @ 22 درجة مئوية ورطوبة نسبية 50% معدل المعالجة: ≈ 2.5 - 3.5 مم/يوم	عدد	1	70.00	
	Glue Polyurethane:Supply glue, one component, non sag, elastomeric polyurethane sealant with high tear and weather resistance, Can Quantity: 600 ml, Technical Properties:Density: 1.15 ± 0.03 g/cm3 Shore A hardness: ASTM D240 25 ± 5 @ 7 days Service temperature: -40 up to 100 C, Application temperature: 5 up to 50 C Adhesion in peel: ASTM C794 ≥ 100 N Tack free time: ASTM C679 1:00 to 3:30 hr @ 22C &50% RH Curing rate: ≈ 2.5 - 3.5 mm/da. Elongation at break: ASTM D412 ≥ 800%	No			

Annex B – Technical Specification and Illustrative Images - الملحق- B المواصفات الفنية والصور التوضيحية

م	وصف البند Item Description	الوحدة	الكمية لمأوى انتقالي واحد فقط	اجمالي الكميات لعدد 70 مخيم	ملاحظات (صور توضيحية)
D	**مواد تصميم الجدران الخشبية - 6A & B - B و6A - MATERIALS FOR WOODEN WALL DESIGN**				
d1	**حزام لوح خشبي (طفش): 100 مم عرض × 22 مم عمق × 4000 مم طول،** **هامش التفاوت المسموح به:** **العرض: 100 مم (±4 مم) ، السُمك: 22 مم (±2 مم)** **الطول: 4000 مم (± 40 مم)** **لون: أبيض أو بني.جودة: صلبة** **مستوى الرطوبة: جافة قدر الإمكان مع مستوى الرطوبة (إن وجد) يجب أن يكون بين 9% إلى 15%.** **التشققات:،حالية من الشقوق قدر الإمكان. (يُسمح بحد أقصى 4% من الحزمة)**	قطعة	4	280.00	
	Girt Beam - Wooden Plate:100mm width x 22mm depth x 4000mm length, **Margin of tolerance:** **Width: 100 mm (±3 mm), Thickness: 22 mm (±2 mm)** **Length: 4000mm (± 30mm)** **Colour: white or brown.Quality: hard quality.Treatment: the wood must be certificated that was treated all parts of each plate against the termite and insects; chemicals used for treatment must pose no risk to human health.Moisture Level: dry as much as possible with moisture level (if any) must be between 9% to 15%.Shake, Cracks, free of cracks as much as possible**	No			
d2	**ألواح خشب أبلكاش:** **1200 مم*2400 مم*9 مم** **هامش التفاوت المسموح به:** **الطول: 2400 مم (± 5 مم)** **العرض: 1200 مم (± 3 مم)** **السمك: 9 مم (± 0.1 مم)** **التصنيف: B مع قشرة للوجه - للاستخدام الخارجي**	قطعة	7	490.00	
	Plywood panel size, 1200mmx 2400mm, 9 mm thick,first class, minimum 7 plies, factory impregnated with anti termite/insects. **Dimensions:plywood width: 120 cm (±4 mm in width)** **Plywood length: 240 cm (±4 mm in thickness)** **Plywood thickness: 9mmm (± 5mm in length)** **Colour: white or brown.Quality: hard quality** **Treatment: the wood must be certificated that was treated all parts of each plate against the termite and insects; chemicals used for treatment must pose no risk to human health.**	No			

Annex B – Technical Specification and Illustrative Images - الملحق- B المواصفات الفنية والصور التوضيحية

م	وصف البند Item Description	الوحدة	الكمية لمأوى انتقالي واحد فقط	اجمالي الكميات لعدد 70 مخيم	ملاحظات (صور توضيحية)
E	**الأعمال التحضيرية ، أعمال تجهيز الموقع - Preliminaries, Sit Works**				
e1	يشمل البند أعمال تحضير وتجهيز الموقع قبل البدء في تنفيذ المأوى، بما في ذلك قطع وإزالة التربة الزائدة، وتسوية وتجهيز الموقع من الداخل والخارج، وإزالة الأحجار والقمامة والمخلفات الصلبة وأي عوائق تعيق تنفيذ الأعمال، وتهيئة الأرضية للوصول إلى المناسيب المناسبة للتنفيذ. ويشمل السعر كذلك إزالة المآوي أو الخيام القائمة في المواقع المحددة لتنفيذ المآوي الانتقالية الجديدة، بما في ذلك فك وقلع وإزالة الأخشاب والقواعد والهياكل وأي مكونات مرتبطة بها، مع تحميل ونقل جميع المخلفات الناتجة إلى الأماكن المعتمدة والمخصصة للتخلص منها وفقًا لتوجيهات الجهة المشرفة والسلطات المحلية. كما يشمل رفع منسوب الأرضية الداخلية للمأوى بمقدار (20 سم) والمنسوب الخارجي المحيط بالمأوى بمقدار (30 سم)، باستخدام تربة مناسبة من الموقع، وتنفيذ أعمال الردم والتسوية والدك اللازمة لتجهيز الموقع وتوفير قاعدة مناسبة لتثبيت المأوى والحد من دخول مياه الأمطار. ويعتبر السعر شاملاً جميع العمالة والمعدات والأدوات وجميع الأعمال اللازمة لإتمام تحضير الموقع وتسليمه جاهزًا لتنفيذ المأوى ،مع تنفيذ جميع الأعمال اللازمة لإتمام العمل وفقاً للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	م2	41.8	2926.00	
	The item shall include all works required for site preparation prior to the construction of the transitional shelter, including cutting and removal of excess soil, leveling and preparing the site internally and externally, and removal of stones, garbage, solid waste, and any other obstructions that may hinder the execution of the works, ensuring that the ground is prepared to the required levels for construction. The price shall also include the removal of existing shelters or tents within the designated areas where the new transitional shelters will be installed, including dismantling, uprooting, and removal of timber, foundations, frames, and any associated components, as well as loading and transporting all resulting waste to approved and designated disposal locations in accordance with the instructions of the supervising team and local authorities. The works shall also include raising the internal floor level of the shelter by 20 cm and the external surrounding ground level by 30 cm, using suitable soil available on site, including all necessary filling, leveling, and compaction works to properly prepare the site, provide a suitable base for the shelter, and minimize the risk of rainwater entering the shelter. The price shall be deemed inclusive of all labor, equipment, tools, and all other works necessary to complete the site preparation and hand over the site ready for installation of the shelter, in accordance with the approved drawings, technical specifications, and instructions of the Engineer..	M2			

Annex B – Technical Specification and Illustrative Images - الملحق- B المواصفات الفنية والصور التوضيحية

م	وصف البند Item Description	الوحدة	الكمية لمأوى انتقالي واحد فقط	اجمالي الكميات لعدد 70 مخيم	ملاحظات (صور توضيحية)
e2	أعمال الحفر: حفر مواقع الأعمدة الخشبية الرأسية اللازمة لتثبيت المأوى في الأرض، وبقطر مناسب للأعمدة الخشبية وعمق مناسب، وذلك في جميع أنواع التربة، بما في ذلك التربة الرملية والطينية والصخرية وغيرها، مع إزالة ونقل التربة الزائدة خارج الموقع إلى المكان المخصص والمعتمد لذلك. وتشمل الأعمال تسوية قاع الحفر وتنظيفه، مع دمك أرضية الحفر بشكل جيد لضمان ثبات الأعمدة، وتشمل الأعمال جميع ما يلزم من أعمال وأدوات ومعدات لإتمام العمل وفقاً للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس. **Excavation works:** **Excavation for the vertical wooden poles to fix the shelter in the ground with a diameter suitable for wooden poles and a depth in any kind of soil soily, sandy, clay, rocky...etc, and remove the surplus outside the site to the designated site ,With the leveling of the excavation floor and well compaction of ground floor, and the work include all the necessary works to finish the work according to the specification, drawings and Engineer instructions.**	م3 M3	0.5	35.00	
e3	لوحة بلاستيكية (وجه واحد): توريد وتركيب لوحة بلاستيكية (وجه واحد) بأبعاد: العرض 60 سم × الارتفاع 40 سم × السماكة 0.5 سم، بحيث تكون الكتابة أو الخط بارزة بسماكة 3 مم. ويشمل السعر جميع المواد والمستلزمات والأعمال اللازمة لتثبيت وتركيب اللوحة وفقاً للرسومات وتعليمات المهندس المشرف. **Plastic panel (single-sided):** **Supply and install of a plastic panel (single-sided) with dimensions: width 60 cm - height 40 cm - thickness 0.5 cm where the line is prominent and 3 mm thick. The price includes everything needed to install the panel according to the drawings and directions of the supervising engineer.**	عدد NO	1	70.00	
e4	أعمال جدران البلوك: توريد وتنفيذ الجدران الخارجية للمباني باستخدام بلوك إسمنتي مفرغ بأبعاد 20 × 20 × 40 سم، على أن يتم تنفيذ أعمال البناء باستخدام مونة إسمنتية بنسبة خلط (3:1)، مع التأكد من أن يكون البناء منتظماً ومستقيماً أفقياً ورأسياً، وتنفيذ جميع الأعمال وفقاً للأصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف. **Block Wall:** **Supply and construction of the external walls of the buildings of hollow block cement 20 x 20 x 40 cm, the construction will be carried out using a cement mortar (3:1), and the construction should be regular horizontal and vertical.**	م2 M2	3.6	252.00	
e5	أعمال الخرسانة العادية: توريد وتنفيذ خرسانة عادية بسماكة 7 سم لأرضية المأوى، وبخلطة بنسبة 1:3:6، مع ضبط وتسوية منسوب الأرضية بعد صب الخرسانة، وتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لإتمام العمل وفقاً للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف. **Plain Concrete:** **Supplying and implementing plain concrete with 7cm thickness for the floor of the shelter and with a mixture of 1:3:6 and setting the level of the floor after the pouring.**	م3 M3	1.26	88.20	
e6	لوحة اسمية معدنية: توريد وتركيب لوحة اسمية معدنية بالأبعاد الموضحة في المخطط المرفق والثمن يشمل كل ما يلزم لإنهاء تنفيذ العمل بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف. **Nominal metal plate** **Supply and installation of a Nominal metal plate with the dimensions shown in the attached drawing. The price includes all necessary to complete the work according to the specifications and instructions of the supervising engineer .**	عدد NO	1	70.00	
	الإجمالي الكلي لتوريد وتركيب عدد 70 مخيم انتقالي				