



Sr.No.	Item Description	الإجمالي Total Price USD	سعر الوحدة Unit Price USD	الكمية Quantity	الوحدة Unit	وصف البند	رقم البند #
1.4	<u>Per square metre/ Tiling works</u> Replacement of floor tiles in bathrooms and washbasin areas with new tiles. The work includes removal of existing tiles, surface preparation, supply and installation of new tiles, and carrying out all necessary finishing works as per the approved technical specifications.			125	m ² م.مربع	<u>إعمال البلاط / أعمال البلاط</u> استبدال بلاط الأرضيات في الحمامات والمفاصل ببلاط جديد، ويشمل إزالة البلاط القديم، تجهيز السطح، توريد وتركيب البلاط الجديد، مع عمل جميعشطبيات اللازمة وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة.	1.4
1.5	<u>Per square metre/renewal of oil paint for interior walls :</u> Supply and implementation of oil paint in the required color of excellent quality for walls, partitions and doors, consisting of a base side and three sides, and making putty for the places that need puttying and everything necessary in accordance with the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer.			1100	m ² م.مربع	<u>بالمتر المربع/ تجديد دهان زيتي للجدران الداخلية</u> توريد وتنفيذ دهان زيتي باللون المطلوب نوعية ممتازة للمحافظ والجدران والأبواب مكون من وجه أساس وثلاثة أوجه، وعمل معجون للأماكن التي تحتاج لمعجونة وجميع ما يلزم طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	1.5
1.6	<u>Per square meter: Renewing the paint of the interior ceilings of bathrooms and classrooms:</u> Supplying and implementing emulsion paint for the interior ceilings of bathrooms in the required color, consisting of a base coat and two coats in the required color, excellent quality, with sanding work. The work also includes dismantling all fluorescent lighting devices before painting and reinstalling them after the painting is completed according to the specifications and instructions of the supervising engineer.			400	m ² م.مربع	<u>بالمتر المربع : تجديد دهان الأسقف الداخلية للحمامات والفصول :</u> توريد وتنفيذ دهان أسلف للأسقف الداخلية للحمامات باللون المطلوب مكون من وجه أساس ووجهين باللون المطلوب نوعية ممتازة مع عمل الصنفرة، كما يشمل العمل فك جميع أجهزة الإضاءة الفلورسنت قبل الدهان وإعادة تركيبها بعد الانتهاء من الدهان طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	1.6
1.7	<u>Supply of New Wooden Doors</u> This item includes the supply and installation of new wooden doors as per the approved dimensions and specifications. The doors shall be made of high-quality, moisture-resistant, and warp-resistant wood, and shall be provided with all necessary accessories such as hinges, locks, handles, and final paint finishes. All work shall be carried out in accordance with the drawings, engineering plans, and the instructions of the supervising engineer.			11	عدد Pic.	<u>توريد أبواب خشبية جديدة</u> يشمل البند توريد وتركيب أبواب خشبية جديدة حسب المقاسات والمواصفات المعتمدة، مصنعة من خشب جيد النوعية ومعالج ضد الرطوبة والتفوس، مع تزويدها بجميع الإكسسوارات اللازمة مثل المفصلات، الأقفال، المقابض، والدهانات النهائية، وذلك وفقاً للرسومات والمخططات الهندسية والتعليمات الفنية المعتمدة من المهندس المشرف.	1.7
1.8	Inspection, review and organization of electrical wiring in bathrooms and 10 classrooms, treatment of defects, replacement of damaged wires, sockets, switches and light bulbs, addition of necessary wires and other requirements, covering of exposed wires, and the item includes doing what is necessary to operate electricity in the bathrooms according to the instructions of the supervising engineer.			1	L.S. مقطوعة	مفاصلة ومراجعة وتنظيم التسليك الكهربائي في الحمامات وعددها 10 فصول ومعالجة الاختلالات واستبدال الأسلاك والماخذ والمفاتيح ولمبات الإضاءة التالفة وإضافة ما يلزم من أسلاك وغيره من المتطلبات وتغطية الأسلاك المكشوفة والبند يشمل عمل ما يلزم لتشغيل الكهرباء في الحمامات بحسب تعليمات المهندس المشرف	1.8



Sr.No.	Item Description	الإجمالي Total Price USD	سعر الوحدة Unit Price USD	الكمية Quantity	الوحدة Unit	وصف البند	رقم البند #
1.9	<u>Replacement of new aluminum windows to specifications.</u> Replacing old windows with new aluminum windows, according to approved technical specifications, making sure to use high quality materials and install windows tightly to ensure durability and efficiency in performance.			70	m ² م.مربع	استبدال نوافذ جديدة من الألمنيوم حسب المواصفات. استبدال النوافذ القديمة بنوافذ جديدة من الألمنيوم، وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة، مع التأكد من استخدام مواد ذات جودة عالية وثبتت النوافذ بشكل محكم لضمان المتانة والكفاءة في الأداء.	1.9
1.0	Total Cost For Rehabilitation works					أعمال إعادة التأهيل	1.0
2.0	WASH Facilities					مرافق المياه والصرف الصحي	2.0
	Sanitary Work:					الأعمال الصحية:	
2.1	<u>By number: Supply of Arabic hand sinks: By number: Supply of sinks.</u> The price includes filtration, installation of faucets, and inspection of sewage pipes to the last point, with operating tests to ensure the safety of the function and leaks. The work is carried out according to the principles of work and the instructions of the supervising engineer.			3	عدد Pic.	بالعدد: <u>توريد مفاسل يد عربي:</u> بالعدد: توريد المفاسل ويشمل السعر التصفية وعمل الحنفيات ومفاصل مواسير الصرف الصحي إلى آخر نقطة مع إجراء اختبارات التشغيل للتأكد من سلامة الوظيفة والتسريبات ويتم العمل بحسب أصول العمل وتعليمات المهندس المشرف.	2.1
2.2	<u>Bathroom rehabilitation, including the number and price.</u> Includes: inspecting and maintaining toilets, flush boxes and floor siphons, and all connections, replacing damaged and missing ones, inspecting the sewage network to the last point of any blockages and the water network, replacing damaged and missing parts and burying them underground, supplying chrome faucets instead of the damaged ones in each bathroom, and doing everything necessary according to the specifications and instructions of the supervising engineer.			6	عدد Pic.	تأهيل الحمامات بالعدد و الثمن يشمل: مقاومة وصيانة المراحيض، صناديق الطرد والسيفونات الأرضية، وجميع التوصيلات، واستبدال الناقص منها ومقاومة شبكة التصريف الصحي حتى آخر نقطة من أي انسدادات وشبكة المياه واستبدال الأجزاء التالفة والناقصة ودفنها تحت الأرض وتوريد حنفيات كروم بدل التالف في كل حمام وعمل جميع ما يلزم بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	2.2
2.3	<u>By piece: Provide water tank 1500L:</u> Supplying and installing an excellent type of 1500L polyethylene water tank with all its accessories (valves, elbows, ventelation pipes, cleaning pipes and overflow pipe). The item includes supplying and installing a foundation for the tank which consist of one row of the block with dimension 20x20x40 cm. - Fixing the tank using flat iron (50*3)mm from the four sides vertically welded with a ring flat iron around the top tank opening. In addition, making 3 rings flat iron from sides and well fixing it to the base. also, paint all the flat iron using anti corrosion paint tow coats. - print the logo of the organization on the tank and the base. All the work should be according to the specification and instructions of the supervised engineer.			1	pcs. عدد	<u>توريد وتركيب خزان علوي سعة 1500 لتر</u> بالعدد: توريد وتركيب خزان بلاستيك بوليثاين طبقين سعة 1500 لتر نوعية ممتازة يركب أعلى الحمامات والبند يشمل: - مواسير PVC سعودي ضغط عالي للمساعد والتنازل والمحابس الرئيسية ومواسير القلاص وفتحات الغسيل نوعية ممتازة . - توريد وتنفيذ قاعدة لكل خزان تتكون من رصة من البلك النصف مقاس 20 سم * 20 سم على ارتفاع 20 سم بحيث تغطي مساحة الخزان وزيادة 20 سم من كل جانب مع عمل خرسانة عادية بسمكة 20 سم - القيام بعمل ريبطات من الحديد المبسط مقاس 3 x 50 ملم للخزان من الأربع الجهات بشكل قائم تلحم بحلقة دائرية حول فتحة الخزان العلوية مع عمل مبسطات حلقية عدد 3 مع التثبيت الجيد لها في القاعدة وعمل دهان للصدا وجين للمبسطات وعمل كل ما يلزم لتنفيذ البند بحسب توجيهات المهندس المشرف.	2.3
2.0	Total Cost Sanitary Work:					الإجمالي الأعمال الصحية:	2.0
3.0	Another Work:					الأعمال الأخرى:	3.0



[Handwritten signature]

رقم البند #	وصف البند	الوحدة Unit	الكمية Quantity	سعر الوحدة Unit Price USD	الإجمالي Total Price USD	Item Description	Sr.No.
3.1	توريد بوابة رئيسية لمداخل صالة المدرسة : توريد وتركيب بوابة رئيسية من الألمنيوم لمداخل صالة المدرسة، تشمل جميع الأعمال المعدنية والتنبيت والتشطيب والإكسسوارات اللازمة، وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة.	m ² م.مربع	12			Supply and installation of a main aluminum gate for the entrance of the school hall, including all metal works, fixation, finishing, and necessary accessories as per the approved technical specifications.	3.1
3.2	بالمقطوعة : لوحة تعريفية للمشروع: توريد وتركيب ألواح معدنية سمك 2 مم للمشروع 120 سم × 40 سم عددها 4 ألواح تكون معلقة بإرتفاع 2.5 متر حسب الرسمة المرفقة من على سطح الأرض، على أن تحمل بأثواب حديد مجلفن قطر 2 إنش وتدهن بدهان مقاوم للصدأ لثلاثة أوجه، ثم دهان ألواح الكتابة باللون المحدد لثلاثة أوجه، وعلى المقاول الحصول على النصوص الكتابية التي تحتويها اللوحة من المهندس المشرف وتركيبها في المكان المناسب وحسب توجيه المهندس المشرف.	L.S. مقطوعة	1			By lot: An identification board for the project: Supply and installation of 2 mm thick metal panels for the project 120 cm x 40 cm, 4 panels in number, suspended at a height of 2.5 meters according to the attached drawing from the ground surface, to be carried by galvanized iron pipes with a diameter of 2 inches and painted with a three-sided anti-rust paint, then painting the writing boards with the specified color on three sides, and the contractor must obtain the written texts contained in the panel from the supervising engineer and install them in the appropriate place and according to the instructions of the supervising engineer.	3.2
3.0	إجمالي الأعمال أخرى:					Total Cost: Other Work:	3.0
	اجمالي الاعمال الكلي					Total Cost	
	الخصم إن وجد					Discount If Is There	
	الإجمالي النهائي					Final Cost	



[Handwritten signature]