

اسم المشروع :

استكمال مبني المركز
الطبي و مركز الهلال
الاحمر اليمني فرع
تبوة



موقع المشروع :
محافظة تبوة

إعداد المهندس:
أحمد محمد أحمد ناصر

September 2024

جدول النوافذ				
ملاحظات	الارتفاع	الارتفاع	العرض	النوع
	الارتفاع	الارتفاع	العرض	النوع
	0.90	1.50	0.90	نافذة المعيوم
	1.80	—	0.70	نافذة المعيوم بغطاء
				W2

جدول الابواب		
الارتفاع	العرض	النوع
2.30	1.30	باب خشب درفتين
2.20	1.00	باب خشب درفة واحدة
2.30	1.30	باب المعدوم درفتين
2.00	0.80	باب المعدوم درفة واحدة
2.25	1.25	باب حديد درفتين
		D5

جدول الانعامات

طلاء زيتي (مطفي)	1	موزايكو	1
سيراميك	2	سيراميك	2
طلاء اميلتن (مائي)	3	رخام	3
طلاء اميلتن (مائي)	1	سيراميك بارتفاع 10 سم	1
		رخام بارتفاع 10 سم	2
		وزرات	

<p>0.8 2.1</p> <p>واجهة باب D4</p>	<p>1 2.2</p> <p>واجهة باب D3</p>	<p>1 2.2</p> <p>واجهة باب D2</p>	<p>1 2.2</p> <p>واجهة باب D1</p>
--	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

التوقيع والختم

التصميم المعماري

نوع الرصمة

استكمال مبنى المركز الطبي
و مركز الهلال الاحمر اليمني
فروع شسوة

الاسم

المشروع

الهلال الاحمر اليمني

نواقة ابواب و نوافذ

اسم النواقة /

الهلال الاحمر اليمني فرع محافظة شسوة

المشروع

موقع المشروع

الهلال الاحمر اليمني

٢٠٢٤ م


4

الهلال الاحمر اليمني فرع محافظة شسوة

موقع المشروع


الهلال الاحمر اليمني

الهلال الاحمر اليمني



مخطط إرساء كابلات التوصيل المستخدمة

النوع	Wire size mm ²
إضاءة	2 x 2.5
مراوح	2 x 2.5 + E (1 x 1.5)
كاشف (5) أسير	2 x 2.5 + E (1 x 1.5)
كاشف (13) أسير	2 x 2.5 + E (1 x 1.5)
مكثفات	2 x 4 + E (1 x 1.5)
طاولات التوزيع	2 x 16 + E (1 x 10)
تلفزيون	2 x 0.5
تليفون	co-axial cable 75 ohm



جدول الرموز والكوديات

الرمز	التوصيف
	مضخة مياه

التوقيع والختام

المخططات الكهربائية الجوهري

كوبية النور المنكور

2024

التاريخ

5

رقم الوحدة

نوع الوحدة

اسم الوحدة /

استكمال مبنى المركز الطبي و مركز الهلال الأحمر اليمني فرع شبنوة


الهلال الأحمر اليمني فرع محافظة شبنوة

اسم المشروع

موقع المشروع

الهلال الأحمر اليمني

الهلال الأحمر اليمني



الوصف	الرمز
مخاضات ارضية	🚰
مرحاض صحن	🚽
شاور بانور	🚿
شاور عادي	🚿
شاور	🚿
حوض غسل اواني	🚰
سيفون ارضي	🚰
صندوق تصريف مياه ارضي قطر 3 بوصة	🚰
صندوق تصريف مياه ارضي قطر 4 بوصة	🚰
صندوق تصريف مياه ارضي قطر 5 بوصة	🚰
مأسورة قطر 2 بوصة	🚰
مأسورة قطر 3 بوصة	🚰
مأسورة قطر 4 بوصة	🚰
مأسورة قطر 5 بوصة	🚰
مساند كهربائية	🚰
خزوة تفتيش	🚰

التوقيع والختام

المخططات المسحوقية

صمم النور العكس

2024 م

التاريخ

6

رقم الوحدة

نوع الوحدة

اسم الوحدة /

استكمال مبنى المركز الطبي
و مركز الهلال الاحمر اليمني
فروع شبقوة

الهلال الاحمر اليمني فرع محافظة شبوة

اسم المشروع


موقع المشروع

موقع المشروع



الهلال الاحمر اليمني

24.10



الملاحظات والتوصيات

- * الطبيعة العازلة المستخدمة في السطح عبارة عن طبقتين فلتت بترالكب 10 سم وثلاث طبقات زفت على ان ترتفع من الاطراف الا يقل عن 20 سم
- * الجيول المستخدم في تصريف مياه الامطار عبارة عن خرسانة عالية محضومه السطح جيدا بسمك 15 - 7 سم مع شبك حديد وبيول 1 %
- * عمل تلمبة اسمنتية مائلة للجوانب بار تقاسح 20 سم مع عمل فواصل تمدد كل 3.5 متر في الاتجاهاين
- * الماسير المستخدمة في تصريف مياه الامطار 3 هلثش وذات ضغط عالي تثبتت على الجدران الخارجية بواسطة كليبسات معدنية خاصة

التوقيع و الختم

المخططات الصحية

المسوح ومقف بيت الشرح

2024 م

التاريخ

7

رقم الوحدة

نوع الورقة

اسم الورقة /

استكمال مبنى المركز الطبي و مركز الهلال الاحمر اليمني فرع شبقوة


الهلال الاحمر اليمني فرع محافظة شبقوة

اسم المشروع

موقع المشروع



الهلال الاحمر اليمني



التوقيع والختام

المصمم الاستشاري

المحاور والاصح

٢٠٢٤

التاريخ

8

رقم الوحدة

نوع الوحدة

اسم الوحدة /

المستعمل مبنى المركز الطبي و مركز الهلال الاحمر الليبي فرع تشيوة

الهلال الاحمر الليبي فرع محافظة تشيوة

اسم المشروع

موقع المشروع



الهلال الاحمر الليبي

ملاحظات الأعمدة :

- (6) يجب عدم التكمير في الخرسانة بعد صبها
 - (7) يجب أن تكون مواد الخرسانة (رابك - رمل - مياه - اسمنت) خالية من الشوائب والمواد الضارة و الطفلة و مطابقة للقياسات العالمية
 - (8) يجب أن يكون حديد التسليح مطابق للمواصفات القياسية العالمية
 - (9) يجب مراعاة الأصول الفنية في صب ودمك الخرسانة واستخدام الهزازات الميكانيكية الملائمة لدمك الخرسانة
 - (10) يجب استمرار بيت كانات الأعمدة في جميع المقاطع الخرسانية
- (1) تراخح المحاور مع الرسومات المعمارية الخاصة بالمبنى
 - (2) يجب ألا يقل محتوى الاسمنت بالخرسانة عن ٣٧٥ كجم اسمنت بورتلاندي عادي /م³ على الأقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي (١٥×١٥×١٥سم) عن ٣٠٠٠ كجم/م³ بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب
 - (3) يجب ألا يقل طول الألياف للأعمدة عن ١٠٠ سم
 - (4) الحديد المستخدم هو صلب عالي المقاومة رتبة (40 Grade)
 - (5) يجب معالجة الخرسانة المصبوبة برشها (أو غمرها) بالمياه مرتين صباحا ومساء
 - (6) ولمدة لا تقل عن ٧ أيام من اليوم التالي للصب

جدول تسليح الأعمدة

الملاحظات	الدور الأول والثاني وبيت الدرج		الرمز	الملاحظات	الرقاب والدور الأرضي		الرمز
	الارتفاعات	التسليح الرئيسي			الارتفاعات	التسليح الرئيسي	
كافة واحدة	7 Ø8 /m	8Ø16mm	C1	كافة واحدة	7 Ø8 /m	8Ø16mm	C1
كافة واحدة	7 Ø8 /m	8Ø16mm	C2	كافة واحدة	7 Ø8 /m	10Ø16mm	C2
			C3		7 Ø8 /m	8Ø14mm	C3

ملاحظة : ارتفاع صبة الأعمدة المسافي بدون الجسور هو 3 متر

التوقيع والختم

التصميم الإنشائي

نوع الرصة

الاستكمال مبنى المركز الطبي و مركز الهلال الأحمر اليمني فرع تشبوة

اسم المشروع



الهلال الأحمر اليمني

التصميم الإنشائي

اسم الوجهة /

الهلال الأحمر اليمني فرع محافظة تشبوة

اسم المشروع



الهلال الأحمر اليمني

٢٠٢٤ م

9


التاريخ

رقم الرصة

موقع المشروع



الهلال الأحمر اليمني



التوقيع و الختم

المستعمل الانتقالي

مكتب البركتور

2024

التاريخ

10

رقم الوحدة

اسم الوجهة /

الاستكمال مبنى المركز الطبي
و مركز الهلال الاحمر اليمني
فرع شبوة


الهلال الاحمر اليمني فرع محافظة شبوة

اسم المشروع


موقع المشروع



الهلال الاحمر اليمني



SECTION B-B



التوقيع والختم

التصميم الاستشاري

هاتفه / فاكسه

٢٠٢٤

التاريخ

11

رقم اللاحقة

استكمال مبنى المركز الطبي
و مركز الهلال الاحمر اليمني
فروع شبوة

المشروع

الهلال الاحمر اليمني فرع محافظة شبوة

موقع المشروع



الهلال الاحمر اليمني

جدول تسليح الجسور

ملاحظات	الكثافة	التسليح الطولي الإضافي	التسليح العرضي	التسليح الشفلي		الارتفاع العرضي	الارتفاع	المورد
				مستقيم	مكسح			
جسر ساقط	708/m	—	3012	—	3012	20	45	B1
جسر ساقط	708/m	—	2016	2016	2016	20	60	B2
جسر ساقط	708/m	—	3016	3016	3016	25	60	B3
جسر السلاالم	708/m	—	4016	—	4016	25	50	B4
كابولي شوك السلاالم	708/m	—	—	—	—	25	50	K1

جدول تسليح الاسقف

ملاحظات	إتجاه الفيرش	التسليح		الارتفاع	المورد
		عطاء	فورش		
تخصيص وكتريب	الإتجاه القصير	7012/m	7012/m	15 cm	S1
20 cm تبييط	الإتجاه القصير	7012/m	7012/m	15 cm	S2

ملاحظات المستحق

- 1) تزيح الأبعاد والمخاد مع الرسومات المعمارية الخاصة بالنسبي .
- 2) سبائك البلاطة الحرسانية للأسقف (نظام البلاطات المصنعة والصور الساقطة) = 15 cm
- 3) في الصور (الكمرات) والبلاطات المستمرة وكسح الحديد عند البحر من أسفل ويحتد على ثلث البحر المخاد أو البحر نفسه 15 أيضا كمر وكسح الحديد عند 17 البحر من أسفل من الناحية بسيطة الارتكاز (غير مستمرة) .
- 4) يجب أن يحدد حديد تسليح الكوابل في البحر المخاد مرة ونصف طول الكابولي .
- 5) الحديد المستخدم هو الصلب القوي رتبة : 40 (Grade 40)
- 6) وبلاطات هو الصلب القوي رتبة : 40 (Grade 40)
- 7) يجب الأتيل مستوى الاسمنت بالخرسانة ٣٧٥ كغم اسمنت بورتلاندي عادي / م³ (على الأقل المقادير المعجزة للمكسب القياسي 15X15X15cm) عن ٣٠٠ كغم / سم³ عند ٢٨ يوم من تاريخ الصب .
- 8) يجب معالجة الخرسانة المحضرة برطبها أو غمرها بالمياه مرتين مساحا و مساء وبنمذة لأقل عن ٧ أيام من اليوم التالي للصب .
- 9) وصلات حديد التسليح القوي عند منتصف البحر و وصلات حديد التسليح السفلي عند الركن و ذلك للصور والأعمد
- 10) يجب التمسك بربط كانات الأضدة في جميع المداخل الخرسانية

التوقيع و الختم

التصميم الإثباتي

جدول تسليح الجسور والاسقف

٢٠٢٤

التاريخ

12

رقم الاحة

نوع الرصة

اسم الوجه /

المستكمل مبنى المركز الطبي و مركز الهلال الأحمر اليمني فرع ثبوتية

الهلال الأحمر اليمني فرع محافظة شبوة

اسم المشروع

موقع المشروع

الهلال الأحمر اليمني

